SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „**OZ**“)*

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	**Obec Kanice**
Sídlo:	Kanice 76, PSČ 664 01
IČ:	00363171
Zastoupen:	Mgr. Hanou Rakšány Dvořákovou, starostkou
Kontaktní osoba:	JUDr. Martin Ondroušek, tel.: 73710595, e-mail: mistostarosta@obeckanice.eu

*(dále jen „**Objednatel**“)*

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno:	**BV-Dex, s.r.o.**
Sídlo:	Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno
IČ:	26926938
DIČ:	CZ26926938
Zastoupen:	Janem Burešem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku:	C 46038 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:	1992156001/5500
Korespondenční adresa:	Vranovská 68/21, 614 00 Brno
Kontaktní osoba:	Jan Bureš, tel. č.: 602553882, e-mail: jan.bures@bv-dex.cz

*(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)*

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Kanice *(dále jen „**Veřejná zakázka**“)* zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „**ZZVZ**“)* rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo *(dále jen „**Smlouva**“)*.

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy *(dále také jen „**Dílo**“)*.

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran.

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) **Dotace**

I. 1) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to od Národní sportovní agentury v rámci programu Regionální sportovní infrastruktura *(dále jen „**Projekt**“)*.

I. 1) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.

I. 1) c) Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli pokut nebo náhrady újmy či jakýchkoli jiných sankcí od této smlouvy odstoupit v případě neobdržení výše uvedené dotace, a to až do 1. 4. 2026.

II. Předmět Smlouvy

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

II. 2) Předmětem Díla je stavba **rekonstrukce tělocvičny Základní školy Kanice a rekonstrukce a přístavba zázemí tělocvičny** *(dále také jen „**Předmět díla**“)* na adrese Základní škola Kanice, Kanice 135.

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla *(dále také jen „**Technické podmínky**“)* je vymezena v projektové dokumentaci zpracované společností BLACBACK s.r.o. pod názvem „Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Kanice“, která byla součástí zadávacích podmínek k Veřejné zakázce, jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, *(dále také jen „**Rozpočet**“)*.

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, *(dále také jako „**Věci k provedení díla**“)*, a to nejpozději před jejich prvním použitím,

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy,
5. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat vznik hluku, prachu a emisí znečišťujících látek,
6. tam, kde to bude vhodné, účelné a ekonomické, použije Zhotovitel jako Věci k provedení díla na trhu běžně dostupné spotřebiče nejvyšší energetické třídy.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují, v souladu s Technickými podmínkami, povolením záměru a vyjádřeními dotčených orgánů.

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí.

III. 4) **Harmonogram provedení Díla**

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zahájení provádění Díla předat Objednateli časový plán provádění Díla *(dále jen „**Harmonogram**“)*.

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů, a to ode dne zahájení provádění Díla až do předání a převzetí Díla.

III. 4) c) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla přiměřeně v souladu s Harmonogramem.

III. 4) d) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat a vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 4) e) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.

III. 5) **Staveniště**

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění Díla, provést:

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, *(dále jen „**Staveniště**“)*, jakož i
2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

III. 5) b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

III. 6) **Zhotovení stavby**

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů nebo Technickými podmínkami požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 7) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele**

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu školy, pouze na Staveništi provoz školy probíhat nebude. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková, protiprachová či jiná opatření na ochranu vnitřních i venkovních prostor areálu školy dotčených prováděním Díla, aby provoz školy nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

III. 8) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména

podlahových krytin a sportovních povrchů, osvětlovacích těles, akustických a jiných obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií, otopných těles a případně dalších prvků včas určených Objednatelem *(dále také jen „**Vzorky**“)*. Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem.

III. 8) a) Vzorky budou Zhotovitelem předloženy v místě provedení Díla. Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 8) b) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům.

III. 8) c) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele například v zápisu z kontrolního dne nebo jiným vhodným písemným způsobem.

III. 9) **BOZP a PO**

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany *(dále jen „**BOZP a PO**“)* v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.

III. 10) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 11) **DSPS**

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby *(dále jen „**DSPS**“)* ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 11) c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) d) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 12) **Manuály**

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla *(dále také jen „**Manuály**“)*, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

III. 13) **Licence**

Zhotovitel poskytuje podpisem Smlouvy Licenci Objednateli k plněním, ke kterým se Zhotovitel zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem dle autorského zákona, zejména k projektové dokumentaci nebo softwarům, které jsou součástí Díla. Cena za Licenci dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně Díla.

III. 14) **Pokyny Objednatele**

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 15) **Pověřená osoba**

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu *(dále jen „**Pověřená osoba**“)*. Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 16) **Elektrická energie a voda pro provádění Díla**

III. 16) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie *(dále jen „**Elektřina**“)* na Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 2.500,– Kč za každých i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla.

III. 16) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,– Kč za každých i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody.

III. 17) **Kontrola provádění Díla**

III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla *(dále jen „**Kontrola**“).* Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

III. 17) b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. O frekvenci konání kontrolních dnů rozhoduje Objednatel.

III. 17) c) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 17) d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

III. 17) e) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust.III. 17) c) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.

III. 17) f) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla

nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

III. 17) g) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

III. 17) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

III. 18) **Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**

III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.

III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.

III. 18) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy.

III. 19) **Subdodavatelé Zhotovitele**

III. 19) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.

III. 19) b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 19) c) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 20) **Předávané doklady a dokumentace**

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 21) **Zajištění přípravy kolaudace**

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu *(dále jen „**Kolaudace**“)*, kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

III. 21) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.

III. 21) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.

III. 22) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dalšími právními předpisy a dle hierarchie odpadového hospodářství (předcházet vzniku odpadů - znovu využít - recyklovat – ekologicky zlikvidovat); doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 22) b) Ust. III. 22) a)1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 22) c) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) **Zahájení provádění Díla**

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění. Výzvu k zahájení plnění odešle Objednatel nejdříve 1. 4. 2026 a nejpozději 31. 5. 2026. O zahájení provádění Díla bude smluvními stranami podepsán protokol obsahující přesné datum zahájení provádění Díla, který vyhotoví Zhotovitel. Pokud Objednatel neodešle výzvu k zahájení plnění nejpozději 31. 5. 2026, je dnem zahájení provádění Díla den 10. 6. 2026.

IV. 3) **Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti**

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel *(dále jen „**Předvedení***

***způsobilosti**"*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) **Předání a převzetí Díla**

IV. 4) a) **Lhůta pro předání Díla**

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **do 6 měsíců ode dne zahájení provádění Díla**. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 4) d) **Předávací protokol**

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol *(dále jen „**Předávací protokol**")*. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

IV. 5) a) Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
5. z důvodu změn Předmětu díla.

IV. 5) b) Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 19:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) a) bodu 1 Smlouvy.

V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

12 053 946,30 Kč

bez daně z přidané hodnoty *(dále jen „**DPH**“)*.

V. 2) **DPH**

V. 2) a) DPH činí 2 531 328,70 Kč. **Cena Díla včetně DPH pak činí 14 585 275 Kč**.

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

V. 4) **Rozpočet**

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) **Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace**

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů *(dále jen „**Faktury**“)*, a to za níže uvedených podmínek.

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „***Soupis***“).

VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.

VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.

VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje

vždy poslední den období, za nějž je fakturováno.

VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.

VI. 1) h) Faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli do 3 pracovních dnů od data vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VI. 1) i) **Splatnost Faktur je 14 dní** ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) j) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) **Náležitosti Faktury**

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis a přílohou konečné faktury bude Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 14denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. 2) e) **Zádržné**

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla *(dále jen „**Zádržné**“)*, a to za níže uvedených podmínek.

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) **Změna Předmětu díla obecně**

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla *(dále jen „**Změna**“)* jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle VII. 2)3 a VII. 2)4 Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně *(dále jen „**Jednotkové ceny změny**“)*;
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, *(dále jen „**Ceník RTS**“)*, a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou

skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) **Bagatelní Změny**

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla,
3. které by za použití v řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) **Záruka za jakost Díla**

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí **60 měsíců** od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. Pro vzduchotechnické jednotky může být záručním listem určena kratší záruční doba, ne však kratší než 3 roky.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) **Reklamace vad Díla v záruční době**

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením *(dále jen „**Reklamace**“)* u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že

ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 6) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) **Nebezpečí škody**

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) **Pojištění Zhotovitele**

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10 000 000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků.

IX. 2) b) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou nebo na výzvu doklady o uzavřeném pojištění Objednateli nepředloží, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

X. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

X. 1) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;

X. 1) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;

X. 1) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;

X. 1) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 1) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.

X. 2) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

X. 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

X. 4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

X. 5) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „***Vyšší moc***“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

X. 6) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) **Odstoupení od Smlouvy**

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
9. v případě neobdržení dotace uvedené v čl. I. 4) Smlouvy, a to až do 1. 4. 2026,
10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XI. 3) **Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem,
3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XII. Komunikace Smluvních stran

XII. 1) **Kontaktní osoby Smluvních stran**

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) **Písemná forma komunikace**

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou.

XII. 3) **Dodatky ke Smlouvě**

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. Závěrečná ujednání

XIII. 1) **Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy**

XIII. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIII. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.

XIII. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

XIII. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

XIII. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

XIII. 5) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

XIII. 6) **Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem**

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní správy a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;
2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XIII. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

XIII. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

XIII. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kanicích dne ……	V Brně dne …….
za Objednatele	za Zhotovitele
…….	……
Mgr. Hana Rakšány Dvořáková	Jan Bureš
starostka obce Kanice	jednatel BV-Dex, s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**R2025027 Stavební úpravy a přístavba tělocvičny Základní Školy Kanice**	
Zadavatel	**Obec Kanice** **č.p. 76** **66401 Kanice**	IČO: **00363171** DIČ:
Zhotovitel:	**BV-Dex, s.r.o.** **Vranovská 68/21, 614 00 Brno**	IČO: **26926938** DIČ: **CZ26926938**
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4,449,504.43
PSV			4,700,145.05
MON			2,354,194.22
Vedlejší náklady			550,102.60
Ostatní náklady			0.00
Celkem			**12,053,946.30**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0.00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**12,053,946.30** CZK
Zaokrouhlení		**0.00** CZK

Cena celkem bez DPH	12053946.30 CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
SO01	**Sociální zařízení a šatny**	**0.00**	**3,203,265.76**		**3,203,265.76**	**###**
25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten	0.00	3,203,265.76		3,203,265.76	###
SO02	**Přístavba**	**0.00**	**2,486,998.60**		**2,486,998.60**	**###**
25-08-08	Přístavba skladu nářadí	0.00	2,486,998.60		2,486,998.60	###
SO03	**Tělocvična**	**0.00**	**5,984,183.35**		**5,984,183.35**	**###**
25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny	0.00	5,984,183.35		5,984,183.35	###
SO04	**Zpevněné plochy, rampa**	**0.00**	**212,298.59**		**212,298.59**	**###**
25-08-10	Zřízení rampy	0.00	212,298.59		212,298.59	###
SO05	**Vnitřní vybavení**	**0.00**	**167,200.00**		**167,200.00**	**###**
25-08-11	Vnitřní vybavení	0.00	167,200.00		167,200.00	###
Celkem za stavbu					12,053,946.30	100

Popis stavby: R2025027 - ZŠ Kanice
Popis objektu: SO01 - Sociální zařízení a šatny
Popis rozpočtu: 25-08-07 - Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten
Popis objektu: SO02 - Přístavba
Popis rozpočtu: 25-08-08 - Přístavba skladu nářadí
Popis objektu: SO03 - Tělocvična
Popis rozpočtu: 25-08-09 - Stavební úpravy tělocvičny
Popis objektu: SO04 - Zpevněné plochy, rampa
Popis rozpočtu: 25-08-10 - Zřízení rampy
Popis objektu: SO05 - Vnitřní vybavení
Popis rozpočtu: 25-08-11 - Vnitřní vybavení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			343,136.37	2.8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			315,177.73	2.6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			306,555.42	2.5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			17,248.54	0.1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			256,027.62	2.1
5	Komunikace	HSV			65,866.22	0.5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5,494.97	0.0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			366,052.31	3.0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			146,292.56	1.2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			92,823.48	0.8
64	Výplně otvorů	HSV			65,325.71	0.5
790	Vnitřní vybavení	HSV			161,025.00	1.3

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			37,340.16	0.3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			37,596.37	0.3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			101,664.76	0.8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			106,686.82	0.9
96	Bourání konstrukcí	HSV			1,486,466.43	12.3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			535,189.12	4.4
711	Izolace proti vodě	PSV			372,192.15	3.1
712	Povlakové krytiny	PSV			127,981.49	1.1
713	Izolace tepelné	PSV			275,571.23	2.3
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			1,087,751.30	9.0
720	Zdravotechnika	PSV			74,342.40	0.6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			61,699.99	0.5
722	Vnitřní vodovod	PSV			80,309.80	0.7
724	Strojní vybavení	PSV			1,916.64	0.0

725	Zařizovací předměty	PSV			139,531.03	1.2
726	Předstěnové systémy	PSV			57,668.37	0.5
730	Ústřední vytápění	PSV			14,707.20	0.1
733	Rozvod potrubí	PSV			98,140.90	0.8
734	Armatury	PSV			32,367.85	0.3
735	Otopná tělesa	PSV			65,060.68	0.5
764	Konstrukce klempířské	PSV			26,958.75	0.2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			413,163.49	3.4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			119,997.07	1.0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			181,685.23	1.5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			208,945.29	1.7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			305,283.48	2.5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			559,753.57	4.6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			122,014.58	1.0

781	Obklady keramické	PSV			174,565.92	1.4
783	Nátěry	PSV			4,443.12	0.0
784	Malby	PSV			61,641.16	0.5
790	Vnitřní vybavení	PSV			32,452.36	0.3
21001	Trubková vedení, krabice, svorkovnice	MON			7,083.84	0.1
21011	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí	MON			13,753.35	0.1
2108	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%)	MON			48,357.12	0.4
M21	Elektromontáže	MON			128,409.60	1.1
M2101	Individuální kalkulace	MON			494,315.52	4.1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			953,176.55	7.9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			356,309.76	3.0
M99	Ostatní práce "M"	MON			352,788.48	2.9
775	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3,534.84	0.0
VN	Vedlejší náklady	VN			550,102.60	4.6

Cena celkem					12,053,946.30	100.0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**131,751.51**		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m3	2.31370	7,463.04	17,267.24	801-4	RTS 25/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		1,175*1,326*0,45*1,1*3		2.31370				
2	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	5.00000	481.54	2,407.68	801-1	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
3	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	5.00000	544.90	2,724.48	801-1	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
4	342247522R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: cementové; M 10 N/mm2	m2	2.60000	814.37	2,117.36	801-1	RTS 25/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.04 : 0,8*3,25		2.60000				
5	342247532R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: cementové; M 10 N/mm2	m2	28.41875	1,047.55	29,770.12	801-1	RTS 25/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		(1,665+4,35+4,35+3,125+2,38)		15.87000				
		-0,7*2*3		-4.20000				
		(1,665+4,35)*3,25		19.54875				
		-0,7*2*2		-2.80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: cementové; M 10 N/mm2	m2	65.03250	1,191.17	77,464.63	801-1	RTS 25/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		(13,71+4,35+4,35)*3,25		72.83250				
		-0,7*2*2		-2.80000				
		-0,8*2*2		-3.20000				
		-0,9*2*1		-1.80000				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**17,248.54**		
7	347016222R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm,	m2	4.26825	957.98	4,088.92	801-1	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		1.06 : 1,355*3,15		4.26825				
8	347016235R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka stěny 130 mm, požární odolnost EI 60	m2	12.75750	1,031.52	13,159.62	801-1	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		1.06 : 0,925*3,15		2.91375				
		1.04 : 3,125*3,15		9.84375				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**204,808.42**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; zrnitost do 0,7 mm; nanášení: ručně, strojně; lambda = 0,450 W/(m.K)	m2	242.44150	155.90	37,797.60	801-1	RTS 25/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		příčky tl. 80 mm : 2,6*2		5.20000				
		příčky tl. 115 mm : 28,41875*2		56.83750				
		příčky tl. 140 mm : 65,0325*2		130.06500				
		stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
		odečet obkladu : -76,96		-76.96000				
10	602011202R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , , Postřik pod omítku obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm; nanášení: ručně, strojně	m2	319.40150	88.70	28,332.19	801-1	RTS 25/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		příčky tl. 80 mm : 2,6*2		5.20000				
		příčky tl. 115 mm : 28,41875*2		56.83750				
		příčky tl. 140 mm : 65,0325*2		130.06500				
		stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
11	602011211RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,2 mm; nanášení: strojně; lambda = 0,420 W/(m.K)	m2	319.40150	272.06	86,897.65	801-1	RTS 25/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		příčky tl. 80 mm : 2,6*2		5.20000				
		příčky tl. 115 mm : 28,41875*2		56.83750				
		příčky tl. 140 mm : 65,0325*2		130.06500				
		stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	22.57963	56.26	1,270.24	801-1	RTS 25/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		1,35*2,02*2		5.45400				
		1,175*1,325*11		17.12563				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně	m2	87.26000	116.54	10,169.63	801-4	RTS 25/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		87,26		87.26000				
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m	14.89200	119.14	1,774.17	801-4	RTS 25/ II
		(1,156+1,326)*2*3		14.89200				
15	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně	m2	2.42550	996.00	2,415.80	801-4	RTS 25/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		0,45*(2,02+1,35+2,02)		2.42550				
16	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	319.40150	48.77	15,576.57	801-1	RTS 25/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		příčky tl. 80 mm : 2,6*2		5.20000				
		příčky tl. 115 mm : 28,41875*2		56.83750				
		příčky tl. 140 mm : 65,0325*2		130.06500				
		stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
17	602016193R01	Penetrace hloubková stěn 1x	m2	319.40150	64.42	20,574.57		Vlastní
		příčky tl. 80 mm : 2,6*2		5.20000				
		příčky tl. 115 mm : 28,41875*2		56.83750				
		příčky tl. 140 mm : 65,0325*2		130.06500				
		stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**19,008.00**		
18	620990001RT1	HZS - Opravy vnějších povrchů po osazení nových dveří, včetně nátěrů	hod	24.00000	380.16	9,123.84		Vlastní
19	62-001	Materiál pro opravy vnějších omítek a ZS	kg	50.00000	126.72	6,336.00		Vlastní
20	62-002	Materiál pro opravy vnějších nátěrů	l	10.00000	354.82	3,548.16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**50,938.91**		
21	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0.14558	38,252.16	5,568.75	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		81,54*1,35*1,15*1,15*0,001		0.14558				
22	632451065R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	81.54000	405.50	33,064.80	801-1	RTS 25/ II
		nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),						
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
23	632457209R01	Příplatek za každých dalších 10 mm tl. cem. potěru	m2	244.62000	50.30	12,305.36		Vlastní
		81,54*3		244.62000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**44,107.01**		
24	642944121RU3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	7.00000	3,176.45	22,235.14	801-4	RTS 25/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
25	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2.00000	3,214.46	6,428.93	801-4	RTS 25/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	642944121RU5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1.00000	3,252.48	3,252.48	801-4	RTS 25/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
27	642944221RU3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 1450 mm , výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 1450 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	3.00000	4,063.49	12,190.46	801-4	RTS 25/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**16,896.00**		
28	9-001	Dočasné konmstrukce, zákryty apod., včetně dodávek materiálů	kpl	1.00000	16,896.00	16,896.00		Vlastní
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**13,777.00**		
29	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	81.54000	168.96	13,777.00	800-3	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**33,276.64**		
30	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	81.54000	149.09	12,156.64	801-1	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
31	95-001	Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kpl	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**520,224.19**		
32	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	15.82750	135.55	2,145.45	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		(3,1+0,15)*(4,155+0,48+0,235)		15.82750				
33	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	90.59411	137.66	12,471.55	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		(3,145+0,15)*13,719		45.20411				
		-0,8*2*3		-4.80000				
		(3,1+0,15)*(4,39+4,39+3,07+3,07+2)		54.99000				
		-0,6*2*4		-4.80000				
34	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	12.99250	150.82	1,959.48	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		(3,1+0,15)*(4,49)		14.59250				
		-0,8*2		-1.60000				
35	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	6.22715	5,820.67	36,246.20	801-3	RTS 25/ II
		25,72*0,08		2.05760				
		38,51*0,065		2.50315				
		20,83*0,08		1.66640				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	6.22715	2,124.67	13,230.65	801-3	RTS 25/ II
		25,72*0,08		2.05760				
		38,51*0,065		2.50315				
		20,83*0,08		1.66640				
37	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	25.72000	110.21	2,834.55	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.10 šatna : 7,03		7.03000				
		1.11 umývárna : 1,43		1.43000				
		1.12 WC : 1,38		1.38000				
		1.13 umývárna : 1,55		1.55000				
		1.14 WC : 1,49		1.49000				
		1.16 umývárna : 12,84		12.84000				
38	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	38.51000	210.34	8,100.04	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.09 chodba : 25,77		25.77000				
		1.15 šatna : 12,74		12.74000				
39	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	6.45435	187.10	1,207.63	801-3	RTS 25/ II
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		po bourání příček : 0,1*3,15*9		2.83500				
		po bourání oken : (1,175+1,136+1,136)*0,35*3		3.61935				
40	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	18.00000	21.98	395.71	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		16		16.00000				
		2		2.00000				
41	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	4.67415	187.58	876.80	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,175*1,326*3		4.67415				
42	968062746R00	Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2	m2	3.57075	107.71	384.61	801-3	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,35*2,645		3.57075				
43	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	53.95000	483.26	26,072.09	801-3	RTS 25/ II
		4,6*4		18.40000				
		4,8*4		19.20000				
		5,45*3		16.35000				
44	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	3.52500	79.30	279.52	801-3	RTS 25/ II
		1,175*3		3.52500				
45	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm	m	7.98000	375.55	2,996.90	801-3	RTS 25/ II
		1,33*2*3		7.98000				
46	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	87.26000	8.83	770.68	801-3	RTS 25/ II
		87,26		87.26000				
47	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	366.12722	114.43	41,896.67	801-3	RTS 25/ II
		příčky tl. 65 mm : 15,8275*2		31.65500				
		příčky tl. 80 mm : 90,59411*2		181.18822				
		příčky tl. 115 mm : 12,9925*2		25.98500				
		stávající zdivo : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
48	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	60.60530	229.34	13,899.46	801-3	RTS 25/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.11 : (1,425+1)*2*2,01		9.74850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*2*2		-2.40000				
		1.12 : (1,425+0,985)*2*2,01		9.68820				
		-0,6*2		-1.20000				
		1.13 : (1,545+1)*2*2,01		10.23090				
		-0,6*2*2		-2.40000				
		1.14 : (1,545+0,985)*2*2,01		10.17060				
		-0,6*2		-1.20000				
		1.16 : (2,88+4,475)*2*2,01		29.56710				
		-0,8*2		-1.60000				
49	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	62.15808	642.05	39,908.47	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	62.15808	284.26	17,668.81	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,243.16167	23.81	29,597.19	801-3	RTS 25/ II
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	62.15808	413.95	25,730.46	801-3	RTS 25/ II
53	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	62.15808	2,568.19	159,633.88	801-3	RTS 25/ II
54	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	497.26467	164.74	81,917.39	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**59,524.44**		
55	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	42.01425	1,416.77	59,524.44	801-4	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**88,140.12**		
56	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	87.66750	36.96	3,240.19	800-711	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,3*13,6+0,36*(2,59+1,78)+0,11*0,53+1,78*0,2		87.66750				
57	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	4.15800	53.95	224.33	800-711	RTS 25/ II
		0,1*(13,6+4,49+0,2+1,78+14,16+1,78+0,25+0,53+0,11+0,38+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6)		4.15800				
58	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: mi...	m2	87.66750	460.42	40,363.52	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		6,3*13,6+0,36*(2,59+1,78)+0,11*0,53+1,78*0,2		87.66750				
59	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran...	m2	87.66750	412.70	36,180.73	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		6,3*13,6+0,36*(2,59+1,78)+0,11*0,53+1,78*0,2		87.66750				
60	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: mi...	m2	4.15800	497.57	2,068.89	800-711	RTS 25/ II
		0,1*(13,6+4,49+0,2+1,78+14,16+1,78+0,25+0,53+0,11+0,38+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6)		4.15800				
61	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran...	m2	4.15800	448.61	1,865.31	800-711	RTS 25/ II
		0,1*(13,6+4,49+0,2+1,78+14,16+1,78+0,25+0,53+0,11+0,38+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6)		4.15800				
62	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	874.40590	4.80	4,197.15	800-711	RTS 25/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**7,983.20**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	81.54000	49.44	4,031.34	800-713	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
64	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	115.79000	32.45	3,757.15	800-713	RTS 25/ II
		1.01 chodba : (1,78+14,16)*2		31.88000				
		1.02 šatna muži : (2,775+4,35)*2		14.25000				
		1.03 WC : (1+2,38)*2+(2,01+2,38)*2		15.54000				
		1.04 Sprchy : (3,125+1,7)*2		9.65000				
		1.05 Šatna ženy : (2,72+4,35)*2		14.14000				
		1.06 WC : (2,28+1,755)*2		8.07000				
		1.07 Sprcha : (1,775+1,955)*2		7.46000				
		1.08 Sklad nářadí : (2,835+0,39+0,11+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6+2,815+4,35)		14.80000				
65	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	81.13010	2.40	194.71	800-713	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 720		**Zdravotechnika**				**74,342.40**		
66	720-001	Stavební práce pro zdravotechniku - materiál	kg	480.00000	126.72	60,825.60		Vlastní
67	720990001RT1	Stavební přípomoce pro zdravotechniku - práce	hod	32.00000	422.40	13,516.80		Vlastní
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**61,699.99**		
68	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	6.00000	197.66	1,185.98	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo dešťového,						
69	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	4.00000	502.66	2,010.62	800-721	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
70	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	36.00000	14.88	535.68	800-721	RTS 25/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
71	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	12.00000	39.74	476.93	800-721	RTS 25/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
72	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 40,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm	m	36.00000	260.64	9,383.04	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
73	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm	m	28.00000	299.04	8,373.12	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
74	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm	m	24.00000	382.27	9,174.53	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
75	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m	12.00000	691.01	8,292.10	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
76	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	100.00000	29.95	2,995.20	800-721	RTS 25/ II
77	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	3.00000	180.38	541.15	800-721	RTS 25/ II
78	721171101RT1	Napojení na stávající potrubí	kus	1.00000	1,056.00	1,056.00		Vlastní
79	725869215R00	Montáž uzávěrek zápachových pisoárových	kus	1.00000	380.16	380.16		Vlastní
80	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	24.00000	479.81	11,515.39	Prav.M	RTS 25/ II
		Sekání drážek, prostupů a nik						
81	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	582.49900	2.20	1,281.50	800-721	RTS 25/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.78888	642.05	506.50	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
83	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.78888	284.26	224.24	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
84	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15.77760	23.81	375.63	801-3	RTS 25/ II
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.78888	413.95	326.56	801-3	RTS 25/ II
86	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.78888	2,568.19	2,026.00	801-3	RTS 25/ II
87	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	6.31104	164.74	1,039.66	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**80,309.80**		
88	722171211R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PE 80; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C	m	56.00000	511.10	28,621.82	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
89	722171212R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PE 80; ohebná; de = 25,0 mm; tl. stěny = 2,3 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C	m	32.00000	545.76	17,464.32	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
90	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PE 80; ohebná; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C	m	14.00000	603.17	8,444.35	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		14		14.00000				
91	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 22 mm; tl = 9 mm; provozní teplota -40 až...	m	56.00000	90.82	5,085.70	800-721	RTS 25/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
92	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 25 mm; tl = 9 mm; provozní teplota -40 až...	m	32.00000	92.06	2,946.05	800-721	RTS 25/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
93	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 9 mm; provozní teplota -40 až...	m	14.00000	102.62	1,436.74	800-721	RTS 25/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
94	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	102.00000	12.67	1,292.54	800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		56+32+14		102.00000				
95	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	102.00000	12.67	1,292.54	800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
96	72299001RT1	Napojení nového potrubí na stávající potrubí	kus	1.00000	1,056.00	1,056.00		Vlastní
97	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	24.00000	479.81	11,515.39	Prav.M	RTS 25/ II
		Sekání drážek, prostupů a nik						
98	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	824.53600	1.40	1,154.35	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 724		**Strojní vybavení**				**1,916.64**		
99	736316931R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství vypouštěcí rohový kohout, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	3.00000	633.60	1,900.80	800-731	RTS 25/ II
100	998724202R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m	%	19.80000	0.80	15.84	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**139,531.03**		
101	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2.00000	211.20	422.40	800-721	RTS 25/ II
102	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová úprava: antibakteriální	soubor	2.00000	4,806.91	9,613.82	800-721	RTS 25/ II
103	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu, Splachovač tlakový - oplachovací ventil; použití: pisoár	soubor	1.00000	11,218.94	11,218.94	800-721	RTS 25/ II
104	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6.00000	182.88	1,097.28	800-721	RTS 25/ II
105	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	5.00000	1,689.60	8,448.00	800-721	RTS 25/ II
106	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	3.00000	2,449.92	7,349.76	800-721	RTS 25/ II
107	725249106R00	Montáž sprchového koutu ostatních typů	soubor	3.00000	1,862.78	5,588.35	800-721	RTS 25/ II
108	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	3.00000	718.08	2,154.24	800-721	RTS 25/ II
109	725534228R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 200 l, příkon 2,2 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1.00000	14,784.00	14,784.00	800-721	RTS 25/ II
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
110	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1.00000	549.12	549.12	800-721	RTS 25/ II
111	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty..., Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	5.00000	2,285.18	11,425.92	800-721	RTS 25/ II
112	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3.00000	103.87	311.62	800-721	RTS 25/ II
113	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	6.00000	106.46	638.78	800-721	RTS 25/ II
114	725845811RT1	Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu, Baterie směšovací termostatická; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	soubor	3.00000	3,531.26	10,593.79	800-721	RTS 25/ II
115	725849302R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	3.00000	128.83	386.50	800-721	RTS 25/ II
116	725860214RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu, Uzávěrka zápachová ZTI	kus	3.00000	473.95	1,421.86	800-721	RTS 25/ II
117	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	6.00000	18.14	108.86	800-721	RTS 25/ II
118	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	3.00000	384.38	1,153.15	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	55161596R	sifon ke sprchové vaničce; chromovaný	kus	3.00000	1,185.22	3,555.65	SPCM	RTS 25/ II
120	55220115.MR	Vanička sprchová tvar: čtvrtkruhový; materiál: akrylát; samonosná; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	3.00000	4,105.73	12,317.18	SPCM	RTS 25/ II
121	55484426R	Zástěna sprchová pevná boční; rovná jednostranně upevněná; š = 900,0 mm; v = 2 000 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník	kus	1.00000	5,529.22	5,529.22	SPCM	RTS 25/ II
122	55484480R	Zástěna sprchová otevíravá; rovná jednostranně upevněná; š = 900,0 mm; v = 2 000 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník	kus	3.00000	8,388.86	25,166.59	SPCM	RTS 25/ II
123	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.99886	642.05	641.32	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
124	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.99886	284.26	283.93	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
125	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19.97720	23.81	475.62	801-3	RTS 25/ II
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.99886	413.95	413.48	801-3	RTS 25/ II
127	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.99886	2,568.19	2,565.26	801-3	RTS 25/ II
128	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	7.99088	164.74	1,316.39	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**57,668.37**		
129	726211311R00	Předstěnový modul pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	5.00000	5,596.80	27,984.00	800-721	RTS 25/ II
		montáž a dodávka materiálu						
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
130	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2.00000	9,216.77	18,433.54	800-721	RTS 25/ II
		montáž a dodávka materiálu						
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	726211345R00	Předstěnový modul pro pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání - skryté, stavební výška 112 - 130 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1.00000	11,016.19	11,016.19	800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
132	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	586.60800	0.40	234.64	800-721	RTS 25/ II
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**261.46**		
133	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	3.52800	84.48	298.05	800-764	RTS 25/ II
		1,176*3		3.52800				
134	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.00476	642.05	3.06	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
135	979951162R00	Výkup kovů zinek, kusy	t	0.00476	-10,824.19	-51.52	801-3	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
136	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.00476	284.26	1.35	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
137	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0.09526	23.81	2.27	801-3	RTS 25/ II
138	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.00476	413.95	1.97	801-3	RTS 25/ II
139	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0.03810	164.74	6.28	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**115,658.14**		
140	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9.00000	1,393.92	12,545.28	800-766	RTS 25/ II
141	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1.00000	1,393.92	1,393.92	800-766	RTS 25/ II
142	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3.00000	1,393.92	4,181.76	800-766	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	766665921R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných	kus	10.00000	718.08	7,180.80	800-766	RTS 25/ II
144	766665931R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel zakování dveří dvoukřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných	kus	2.00000	799.20	1,598.40	800-766	RTS 25/ II
145	54914632R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	13.00000	856.61	11,135.90	SPCM	RTS 25/ II
146	61165641RA	Dveře dřevěné 700 x 1970 mm L/P, HPL, plné	kus	7.00000	4,224.00	29,568.00		Vlastní
147	61165642RA	Dveře dřevěné 800 x 1970 mm L/P, HPL, plné	kus	2.00000	4,646.40	9,292.80		Vlastní
148	61165643RA	Dveře dřevěné 900 x 1970 mm L/P, HPL, plné	kus	1.00000	5,068.80	5,068.80		Vlastní
149	61165646RA	Dveře dřevěné 1450 x 1970 mm D, HPL, plné	kus	3.00000	10,560.00	31,680.00		Vlastní
150	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,183.80900	1.70	2,012.48	800-766	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**92,609.71**		
151	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	81.54000	555.84	45,323.19	800-767	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.						
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
152	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	81.54000	553.34	45,119.67	800-767	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
153	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	942.11000	2.30	2,166.85	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 769		**Otvorové prvky z plastu**				**181,685.23**		
154	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	7.95000	171.07	1,360.02	800-766	RTS 25/ II
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.						
		1,35+2,625+1,35+2,625		7.95000				
155	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	6.74000	126.72	854.09	800-766	RTS 25/ II
		Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		1,35+2,02+1,35+2,02		6.74000				
156	769-001	Dodávka plastové vstupní stěny D01/P 1350/2625 mm s dveřmi 1250/1970 mm	kus	1.00000	63,528.96	63,528.96		Vlastní
157	769-002	Repase stávajícího okna O01 1350/1175 mm - obroušení, nátěr na místě	kus	11.00000	9,715.20	106,867.20		Vlastní
		6		6.00000				
		5		5.00000				
158	769-003	Výměna kování okna za nové	kus	2.00000	2,956.80	5,913.60		Vlastní
159	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,859.62370	1.70	3,161.36	800-766	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**208,945.29**		
160	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	81.54000	52.32	4,266.17	800-771	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
161	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	61.48000	185.86	11,426.43	800-771	RTS 25/ II
		1.01 chodba : (1,78+14,16)*2		31.88000				
		-0,9-2*0,8-2*0,7-2*1,45		-6.80000				
		1.02 šatna muži : (2,755+4,35)*2		14.21000				
		-0,8-0,7-0,7		-2.20000				
		1.05 Šatna ženy : (2,72+4,35)*2		14.14000				
		-0,8-0,7-0,7		-2.20000				
		1.08 Sklad nářadí : (2,835+0,39+0,11+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6+2,815+4,35)		14.80000				
		-0,9-1,45		-2.35000				
162	771575113RV6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	81.54000	1,140.48	92,994.74	800-771	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
163	771577133RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, lepením (samolepící profil), výška profilu 3,6 mm, šířka profilu 30 mm	m	11.75000	232.70	2,734.27	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,45*3		4.35000				
		0,9		0.90000				
		0,8*2		1.60000				
		0,7*7		4.90000				
164	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	115.79000	76.51	8,859.32	800-771	RTS 25/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		1.01 chodba : (1,78+14,16)*2		31.88000				
		1.02 šatna muži : (2,775+4,35)*2		14.25000				
		1.03 WC : (1+2,38)*2+(2,01+2,38)*2		15.54000				
		1.04 Sprchy : (3,125+1,7)*2		9.65000				
		1.05 Šatna ženy : (2,72+4,35)*2		14.14000				
		1.06 WC : (2,28+1,755)*2		8.07000				
		1.07 Sprcha : (1,775+1,955)*2		7.46000				
		1.08 Sklad nářadí : (2,835+0,39+0,11+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6+2,815+4,35)		14.80000				
165	771579795R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně	m2	81.54000	19.78	1,612.54	800-771	RTS 19/ II
		Spárovací hmota barvy Manhatten						
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
166	59761001R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm	m2	88.00000	517.82	45,568.51	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		88		88.00000				
167	59761009RA	Sokl RAKO serie EXTRA 600 x 85 mm povrch hladký matný	kus	116.00000	223.87	25,969.15		Vlastní
		Sokl Rako Extra tmavě šedá 10x60 cm mat DSAS4724.1						
168	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	2,014.82610	7.70	15,514.16	800-771	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**71,007.88**		
169	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	81.54000	8.45	688.85	800-773	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
170	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: adhezní můstek; barva: oranžová	m2	81.54000	85.34	6,958.95	800-773	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
171	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu	m2	163.08000	54.91	8,955.05	800-773	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		81,54*2		163.08000				
172	777001R001	Přebroušení podkladu pro samonivelačmí stěrku	m2	81.54000	126.72	10,332.75		Vlastní
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
173	777531025R01	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. do 4 mm	m2	81.54000	402.14	32,790.82		Vlastní
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
174	777553229RT1	Příplatek za podlahovou stěrku s vlákny	m2	81.54000	126.72	10,332.75		Vlastní
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
175	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	729.78000	1.30	948.71	800-773	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		**Obklady keramické**				**174,565.92**		
176	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	76.96000	52.32	4,026.55	800-771	RTS 25/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		1.02 šatna muži :						
		1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2		31.08000				
		-0,7*2*3		-4.20000				
		1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2		23.52000				
		-0,7*2		-1.40000				
		1.05 Šatna ženy :						
		1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2		15.92000				
		-0,7*2		-1.40000				
		1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2		14.84000				
		-0,7*2		-1.40000				
177	781415016RU5	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	76.96000	1,056.00	81,269.76	800-771	RTS 25/ II
		1.02 šatna muži :						
		1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2		31.08000				
		-0,7*2*3		-4.20000				
		1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2		23.52000				
		-0,7*2		-1.40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05 Šatna ženy :						
		1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2		15.92000				
		-0,7*2		-1.40000				
		1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2		14.84000				
		-0,7*2		-1.40000				
178	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	76.96000	50.50	3,886.17	800-771	RTS 25/ II
		spárovací hmota barvy Manhatten						
		1.02 šatna muži :						
		1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2		31.08000				
		-0,7*2*3		-4.20000				
		1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2		23.52000				
		-0,7*2		-1.40000				
		1.05 Šatna ženy :						
		1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2		15.92000				
		-0,7*2		-1.40000				
		1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2		14.84000				
		-0,7*2		-1.40000				
179	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	76.96000	60.38	4,647.15	800-771	RTS 25/ II
		1.02 šatna muži :						
		1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2		31.08000				
		-0,7*2*3		-4.20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2		23.52000				
		-0,7*2		-1.40000				
		1.05 Šatna ženy :						
		1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2		15.92000				
		-0,7*2		-1.40000				
		1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2		14.84000				
		-0,7*2		-1.40000				
180	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	38.48000	72.67	2,796.42	800-771	RTS 25/ II
		ukončovací lišta :						
		1.02 šatna muži :						
		1.03 WC : (2,38+1)*2+(2,01+2,38)*2		15.54000				
		-0,7*3		-2.10000				
		1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2		11.76000				
		-0,7		-0.70000				
		1.05 Šatna ženy :						
		1.06 WC : (2,28+1,7)*2		7.96000				
		-0,7		-0.70000				
		1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2		7.42000				
		-0,7		-0.70000				
181	55341820RA	Lišta ukončovací hliníková 9 mm - mat	m	48.00000	211.20	10,137.60		Vlastní
182	597813746RA	Obkládačka keramická 300 x 600 mm	m2	84.00000	718.08	60,318.72		Vlastní
		Obklad RAKO Extra WADV4723, rozměr 300x600mm						
183	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1,740.36000	4.30	7,483.55	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		**Nátěry**				**4,443.12**		
184	783125630R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 3x email, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední	m2	19.12500	232.32	4,443.12	800-783	RTS 25/ II
		na vzduchu schnoucí						
		4,9*0,3		1.47000				
		4,8*0,3*2		2.88000				
		4,7*0,3*7		9.87000				
		5,45*0,3*3		4.90500				
Díl: 784		**Malby**				**25,832.09**		
185	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	242.44150	27.46	6,656.47	800-784	RTS 25/ II
		příčky tl. 80 mm : 2,6*2		5.20000				
		příčky tl. 115 mm : 28,41875*2		56.83750				
		příčky tl. 140 mm : 65,0325*2		130.06500				
		stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
		odečet obkladu : -76,96		-76.96000				
186	784125212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	242.44150	73.06	17,711.81	800-784	RTS 25/ II
		příčky tl. 80 mm : 2,6*2		5.20000				
		příčky tl. 115 mm : 28,41875*2		56.83750				
		příčky tl. 140 mm : 65,0325*2		130.06500				
		stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16		127.29900				
		odečet obkladu : -76,96		-76.96000				
187	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	81.54000	17.95	1,463.81	800-784	RTS 25/ II
		1.01 chodba : 25,2		25.20000				
		1.02 šatna muži : 11,98		11.98000				
		1.03 WC : 7,44		7.44000				
		1.04 Sprchy : 5,31		5.31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05 Šatna ženy : 11,83		11.83000				
		1.06 WC : 3,74		3.74000				
		1.07 Sprcha : 3,19		3.19000				
		1.08 Sklad nářadí : 12,85		12.85000				
Díl: 790		**Vnitřní vybavení**				**32,452.36**		
188	790-001	Dodávka a montáž interiérové hygienické příčky včetně dveří, výška 2100 mm	m2	8.53650	3,801.60	32,452.36		Vlastní
		(1,5+0,9)*2,1		5.04000				
		1,665*2,1		3.49650				
Díl: 21001		**Trubková vedení, krabice, svorkovnice**				**3,669.70**		
189	21001x001	Trubka ohebná 29	m	120.00000	21.12	2,534.40		Vlastní
190	21001x002	Krabice přístrojová se zapojením - KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, KP PK, LK 80x28 T-lišta	ks	35.00000	27.07	947.52		Vlastní
		6+6+11+12		35.00000				
191	21001x003	Krabice odbočná se zapojením K0 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty	ks	6.00000	31.30	187.78		Vlastní
Díl: 21011		**Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí**				**8,295.94**		
192	21011x001	Spínače polozapuštěné a zapuštěné ABB ELEKTRO-PRAGA - TANGO - bílé příslušenství - 3559-A01345 - řazení 1	ks	11.00000	185.86	2,044.42		Vlastní
193	21011x002	Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - dvojnásobná	ks	10.00000	304.13	3,041.28		Vlastní
194	21011x003	Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B-jednonás. +ochr. přepětí 3.typ	ks	4.00000	802.56	3,210.24		Vlastní
Díl: 2108		**Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%)**				**23,258.88**		
195	2108x002	Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x1,5	m	360.00000	22.37	8,052.48		Vlastní
196	2108x003	Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x2,5	m	480.00000	31.68	15,206.40		Vlastní
Díl: M21		**Elektromontáže**				**49,336.32**		
197	210990001RT0	Stavební přípomoce pro elektroinstalace - silnoproud - práce	hod	56.00000	549.12	30,750.72		Vlastní
198	M21-001	Stavební přípomoce pro elektroinstalace - slaboproud - materiál	kg	880.00000	21.12	18,585.60		Vlastní
Díl: M2101		**Individuální kalkulace**				**173,099.52**		
199	M2101x001	Bourací práce - sekání drážek, průrazů a nik včetně přesunu a likvidace suti	soubor	1.00000	12,672.00	12,672.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
200	M2101x002	Demontáže	soubor	1.00000	6,336.00	6,336.00		Vlastní
201	M2101x003	Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat.	soubor	1.00000	8,448.00	8,448.00		Vlastní
202	M2101x004	Úprava a doplnění v rozváděči vč. mat.	soubor	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
203	M2101x005	Dopravní náklady, přesun hmot	soubor	1.00000	12,672.00	12,672.00		Vlastní
204	M2101x006	Úklid po vlastní činnosti včetně likvidace obalového materiálu	soubor	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
205	M2101x007	Protipožární řešení - požární ucpávky, označení apod.	soubor	1.00000	10,560.00	10,560.00		Vlastní
206	M2101x008	HZS - Elektroinstalační práce	hod	96.00000	549.12	52,715.52		Vlastní
207	M2101x009	Revize el. zařízení	soubor	1.00000	10,560.00	10,560.00		Vlastní
208	M2101x010	Certifikované měření intenzity osvětlení - není řešeno	soubor	1.00000	16,896.00	16,896.00		Vlastní
Díl: M24		**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**35,895.55**		
209	240990001RT1	Stavební přípomoce pro VZT - práce	hod	16.00000	380.16	6,082.56		Vlastní
210	751133011	Diagonální ventilátor pro Qv=105 m3.hod-1, D 100 -zapojit na střední otáčky	kus	2.00000	1,056.00	2,112.00		Vlastní
211	751322011	Talířový ventil plastový odvodní vč. montážního kroužku D 100 mm	kus	5.00000	215.42	1,077.12		Vlastní
212	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru do 100 mm	m	6.00000	223.87	1,343.23		Vlastní
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru do 100 mm						
213	751514535	Spojovací spona VBM 100	kus	4.00000	126.72	506.88		Vlastní
214	75151-4677	Zpětná klapka D 100 mm	kus	2.00000	464.64	929.28		Vlastní
215	751514775	Výfuková hlavice D 100 pozinkovaná, opláštěná	kus	2.00000	1,647.36	3,294.72		Vlastní
216	751537111	Zvuktlumící flexohadice D 102, tloušťka vnitřní vrstvy 0,074 mm (MO)	m	5.00000	190.08	950.40		Vlastní
217	751990001	Spojovací, těsnící materiál	kg	2.00000	422.40	844.80		Vlastní
218	751990002	Montážní materiál	kg	15.00000	422.40	6,336.00		Vlastní
219	751990003	Kaučuková samolepící tepelná izolace s = 10 mm bez povrchové úpravy	m2	8.00000	549.12	4,392.96		Vlastní
220	M24-001	Stavební přípomoce pro VZT - materiál	kg	380.00000	21.12	8,025.60		Vlastní
Díl: M65		**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**				**88,752.00**		
221	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	24.00000	126.72	3,041.28	M65	RTS 25/ II
222	650990001RT1	Montáž svítidla	kus	26.00000	380.16	9,884.16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08 : 2		2.00000				
		1.02 : 4		4.00000				
		1.05 : 4		4.00000				
		1.01 : 3		3.00000				
		1.03, 1.04, 1.06 : 12		12.00000				
		1.07 : 1		1.00000				
223	M65-001	Dodávka svítidla SPIRIT-72 PCc | Produkty | SOVERT	kus	2.00000	1,309.44	2,618.88		Vlastní
		M.Č.1.083						
		SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 5S						
		SPIRIT-72 PCc | Produkty | SOVERT						
224	M65-002	Dodávka svítidla 04-000I-15GGE/840, W	kus	4.00000	3,294.72	13,178.88		Vlastní
		M.Č.1.02						
		04-000I-15GGE/840, W						
		Svítidlo Lina60 04-000I-15GGE/840, W | Halla, a.s.						
		1.02 : 4		4.00000				
225	M65-003	Dodávka svítidla 04-000I-15GGE/840, W	kus	4.00000	3,294.72	13,178.88		Vlastní
		m.č.1.05						
		04-000I-15GGE/840, W						
		Svítidlo Lina60 04-000I-15GGE/840, W | Halla, a.s.						
		1.05 : 4		4.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	M65-004	Dodávka svítidla 04-000I-30GGE/840, W	kus	3.00000	6,589.44	19,768.32		Vlastní
		m.č. 1.01						
		04-000I-30GGE/840, W						
		Svítidlo Lina60 04-000I-30GGE/840, W | Halla, a.s.						
		1.01 : 3		3.00000				
227	M65-005	Dodávka svítidla 58-001K-10GGV/840, W + 00-00151E	kus	13.00000	2,069.76	26,906.88		Vlastní
		m.č. 1.03, 1.04 a 1.06						
		58-001K-10GGV/840, W + 00-00151E						
		Svítidlo Ture 58-001K-10GGV/840, W + 00-00151E | Halla, a.s.						
		1.03,1.04, 1.06, 1.07 : 13		13.00000				
228	M65-009	Recyklační poplatky malé svítidlo	kus	24.00000	6.72	161.28		Vlastní
229	M65-010	Recyklační poplatky velké svítidlo	kus	2.00000	6.72	13.44		Vlastní
Díl: M99		**Ostatní práce "M"**				**58,713.60**		
230	Specifikace	VZT - Doprava	kpl	1.00000	4,224.00	4,224.00		Vlastní
231	Specifikace	VZT - Mechanizmy - kloubová plošina + jeřáb	hod	1.00000	6,758.40	6,758.40		Vlastní
232	Specifikace	VZT - Zaregulování	hod	6.00000	675.84	4,055.04		Vlastní
233	Specifikace	VZT - Zaškolení	hod	1.00000	675.84	675.84		Vlastní
234	Specifikace	VZT - Komplexní vyzkoušení	hod	4.00000	549.12	2,196.48		Vlastní
235	Specifikace	Značení VZT zařízení	hod	1.00000	675.84	675.84		Vlastní
236	Specifikace	VZT - Likvidace odpadů	hod	1.00000	2,112.00	2,112.00		Vlastní
237	Specifikace	VZT - Dílenská dokumentace	hod	6.00000	6,336.00	38,016.00		Vlastní
Díl: 775		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**3,534.84**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO01	Sociální zařízení a šatny
R:	25-08-07	Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
238	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	20.83000	90.82	1,891.70	800-775	RTS 25/ II
		1.17 kabinet TV : 8,36		8.36000				
		1.19 nářaďovna : 12,47		12.47000				
239	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	%	19.70500	1.90	37.44	800-775	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
240	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.41660	642.05	267.48	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
241	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.41660	284.26	118.42	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
242	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8.33200	23.81	198.37	801-3	RTS 25/ II
243	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.41660	413.95	172.45	801-3	RTS 25/ II
244	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0.41660	720.00	299.95	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
245	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	3.33280	164.74	549.03	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**228,096.00**		
246	VRN0	Dokumentace DPS/SPS	Soubor	1.00000	16,896.00	16,896.00		Vlastní
247	VRN2	Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
248	VRN3	Autorský dozor (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
249	VRN5	Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
250	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	2.00000	42,240.00	84,480.00		Vlastní
251	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	1.00000	25,344.00	25,344.00		Vlastní
252	VRN9	Zařízení staveniště	%	1.50000	67,584.00	101,376.00		Vlastní

Celkem	**3,203,265.76**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**79,808.02**		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	56.12518	67.97	3,814.72	822-1	RTS 25/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213		56.12518				
2	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	56.12518	27.84	1,562.53	822-1	RTS 25/ II
		9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213		56.12518				
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	50.03000	130.08	6,507.90	822-1	RTS 25/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		4+7,781+4,85+2,857+8,436+1+1+2,631+17,475		50.03000				
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4.60857	87.46	403.05	800-1	RTS 25/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		(5,385*11,475*0,2)-(15,5*2,5)*0,2		4.60858				
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	27.80679	225.60	6,273.21	800-1	RTS 25/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		5,385*11,475*0,45		27.80679				
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	27.80679	44.06	1,225.28	800-1	RTS 25/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		5,385*11,475*0,45		27.80679				
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11.75020	559.30	6,571.84	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		(10,475+4,285+0,5)*0,5*1,4*1,1		11.75020				
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11.75020	207.36	2,436.52	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		(10,475+4,285+0,5)*0,5*1,4*1,1		11.75020				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39.55699	271.58	10,743.05	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		27,80679		27.80679				
		11,7502		11.75020				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	39.55699	322.27	12,748.11	800-1	RTS 25/ II
		27,80679		27.80679				
		11,7502		11.75020				
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	113.58109	64.61	7,338.25	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		5,385*11,475		61.79288				
		51,78821		51.78821				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	39.55699	510.24	20,183.56	800-1	RTS 25/ II
		27,80679		27.80679				
		11,7502		11.75020				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**104,841.78**		
13	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	8.40665	3,641.09	30,609.35	801-1	RTS 25/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		(10,475+0,4)*(4,285+0,4)*0,15*1,1		8.40665				
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	6.26400	1,004.45	6,291.86	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		0,4*10,975+0,4*4,685		6.26400				
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	6.26400	159.26	997.63	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		0,4*10,975+0,4*4,685		6.26400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0.20604	38,827.01	7,999.92	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		10,975*4,685*3,03*1,15*1,15*0,001		0.20604				
17	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25	m2	11.37000	2,344.32	26,654.92	801-1	RTS 25/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		0,75*(10,475+0,4+4,285)		11.37000				
18	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	3.35940	3,472.13	11,664.27	801-1	RTS 25/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		(10,485+0,5+4,285)*0,5*0,4*1,1		3.35940				
19	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0.31630	50,113.54	15,850.91	821-1	RTS 25/ II
		3,3594*0,04		0.13438				
		11,37*0,4*0,04		0.18192				
20	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	63.94587	22.75	1,454.90	800-2	RTS 25/ II
		10,975*4,685		51.41788				
		(10,975+4,685)*2*0,4		12.52800				
21	67390505R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	73.53775	45.12	3,318.02	SPCM	RTS 25/ II
		63,94587*1,15		73.53775				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**153,050.17**		
22	311238267R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,36 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	30.33662	3,552.38	107,767.32	801-1	RTS 25/ II
		(10,525+4,725)*2,5		38.12500				
		-1,095*2,575		-2.81963				
		-1,25*1,325*3		-4.96875				
23	311238914R00	První řada tvárnic broušených, plněných minerální vatou a hydrofóbizovaných, šířky 380 mm, Prvek zdicí pálený	m	30.62000	804.29	24,627.30	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,525+0,5+4,285)*2		30.62000				
24	311271176RT6	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2	m2	2.50000	2,183.81	5,459.52	801-1	RTS 25/ II
		atika - vnější : 0,5*5		2.50000				
25	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	20.00000	710.50	14,209.92	801-1	RTS 25/ II
		4*5		20.00000				
26	317998120R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 150 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku =...	m	6.00000	164.35	986.11	801-1	RTS 25/ II
		4*1,5		6.00000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**256,027.62**		
27	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	11.22896	6,336.00	71,146.69	801-1	RTS 25/ II
		11,025*4,85*0,2*1,05		11.22896				
28	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení	m2	53.00463	1,099.97	58,303.40	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením						
		vodorovné bednění : 10,525*4,285		45.09963				
		svislé bednění : 0,5*(10,525+0,5+4,285+0,5)		7.90500				
29	411351206R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - odstranění	m2	53.00463	309.22	16,389.88	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením						
		vodorovné bednění : 10,525*4,285		45.09963				
		svislé bednění : 0,5*(10,525+0,5+4,285+0,5)		7.90500				
30	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (BSt 500 S)	t	1.68434	52,453.63	88,349.75	801-1	RTS 25/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		11,22896*0,15		1.68434				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0.96453	5,026.56	4,848.27	801-1	RTS 25/ II
		(10,525+0,5+4,285)*0,5*0,12*1,05		0.96453				
32	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	8.15700	496.70	4,051.61	801-1	RTS 25/ II
		0,3*(10,525+0,5+4,265)		4.58700				
		0,3*(10,525+1,265+0,11)		3.57000				
33	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	8.15700	123.36	1,006.25	801-1	RTS 25/ II
		0,3*(10,525+0,5+4,265)		4.58700				
		0,3*(10,525+1,265+0,11)		3.57000				
34	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.11574	51,203.33	5,926.27	801-1	RTS 25/ II
		Včetně distančních prvků.						
		0,96453*0,12		0.11574				
35	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	1.20000	442.66	531.19	801-1	RTS 25/ II
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						
36	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	0.72000	4,646.40	3,345.41	801-1	RTS 25/ II
		0,4*(0,3+1,2+0,3)		0.72000				
37	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	0.72000	2,956.80	2,128.90	801-1	RTS 25/ II
		0,4*(0,3+1,2+0,3)		0.72000				
Díl: 5		**Komunikace**				**36,125.69**		
38	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 22,0 mm	m2	44.88538	48.58	2,180.35	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		10,475*4,285		44.88538				
39	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	46.17570	101.76	4,698.84	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		(9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213)*1,1		61.73770				
		-7,781*2		-15.56200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	44.88538	120.38	5,403.48	822-1	RTS 25/ II
		10,475*4,285		44.88538				
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	51.78821	171.94	8,904.26	822-1	RTS 25/ II
		(9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213)*1,2		67.35021				
		-7,781*2		-15.56200				
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	46.17570	323.52	14,938.76	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		(9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213)*1,1		61.73770				
		-7,781*2		-15.56200				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**92,976.91**		
43	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; zrnitost do 1,0 mm	m2	45.50000	608.26	27,675.65	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		45,5		45.50000				
44	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m	45.90000	119.14	5,468.34	801-4	RTS 25/ II
		(1,25+1,325)*2*3*2		30.90000				
		(1,175+2,575)*2*2		15.00000				
45	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	85.80962	541.54	46,469.00	801-1	RTS 25/ II
		(10,525+4,285)*2*3,05		90.34100				
		-1,175*2,615		-3.07263				
		-1,25*1,325*3		-4.96875				
		0,3*(1,25+1,325+1,325)*3		3.51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	85.80962	48.77	4,184.76	801-1	RTS 25/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		(10,525+4,285)*2*3,05		90.34100				
		-1,175*2,615		-3.07263				
		-1,25*1,325*3		-4.96875				
		0,3*(1,25+1,325+1,325)*3		3.51000				
47	602016192R01	Penetrace hloubková stropů 1x	m2	45.50000	80.26	3,651.65		Vlastní
48	602016193R01	Penetrace hloubková stěn 1x	m2	85.80962	64.42	5,527.51		Vlastní
		(10,525+4,285)*2*3,05		90.34100				
		-1,175*2,615		-3.07263				
		-1,25*1,325*3		-4.96875				
		0,3*(1,25+1,325+1,325)*3		3.51000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**85,572.25**		
49	602011184R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikátové; zrnitost do 1,5 mm; přísada: vodní sklo, polymerní disperze; nanášení: ručně, s...	m2	56.21000	354.82	19,944.21	801-1	RTS 25/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		3,5*(0,2+4,835+11,025)		56.21000				
50	622311122RU1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér; zrnitost do 2,0 mm	m2	7.21750	1,803.65	13,017.83	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.						
		0,5*(11,025+4,835-1,725+0,15+0,15)		7.21750				
51	622311122RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa...	m2	11.10200	949.54	10,541.75	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.						
		0,7*(11,025+4,835)		11.10200				
52	622475121RT1	Omítky vnější stěn vápenocementové dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 1 ÷ 2, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; plnivo: vápencové; zrnitost do 1,2 mm; nanášení: strojně	m2	56.21000	450.24	25,307.99	801-1	RTS 25/ II
		ze suché omítkové směsi						
		3,5*(0,2+4,835+11,025)		56.21000				
53	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	56.21000	298.18	16,760.47	801-1	RTS 25/ II
		3,5*(0,2+4,835+11,025)		56.21000				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**41,884.57**		
54	632451065R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	45.50000	405.50	18,450.43	801-1	RTS 25/ II
		nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),						
		45,5		45.50000				
55	632459115R00	Příplatky k potěrům za polymercementovou přísadu pro tloušťku potěru 10 mm	m2	45.50000	21.98	1,000.27	801-1	RTS 25/ II
56	639571120R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	16.36000	299.04	4,892.29	801-1	RTS 25/ II
		bez obrubníku						
		11,025+4,835+0,5		16.36000				
57	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm, Kamenivo přírodní těžené; kačírek; typ: praný; frakce 32,0 až 63,0 mm	m2	16.36000	1,001.95	16,391.93	801-1	RTS 25/ II
		11,025+4,835+0,5		16.36000				
58	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	16.36000	70.27	1,149.65	801-1	RTS 25/ II
		11,025+4,835+0,5		16.36000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**2,062.44**		
59	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm	m	3.75000	549.98	2,062.44	801-1	RTS 25/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,25*3		3.75000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**9,884.16**		
60	9-001	Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí	kpl	1.00000	6,336.00	6,336.00		Vlastní
61	90099001RT1	Provázání nového keramického zdiva tl.380 mm resp. 500 mm se stávajícím zdivem, berezové pásky	m	6.00000	211.20	1,267.20		Vlastní
62	90099002RT1	Zalícování nového keramického zdiva tl.380 mm resp. 500 mm se stávajícím zdivem	m	6.00000	380.16	2,280.96		Vlastní
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**33,957.59**		
63	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	55.92600	386.11	21,593.70	822-1	RTS 25/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		11,167+6,669+3+0,901+1,5+10,908+1,683+10,098+10		55.92600				
64	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	3.69112	3,349.63	12,363.89	822-1	RTS 25/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		55,926*0,2*0,3*1,1		3.69112				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**7,687.68**		
65	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	45.50000	168.96	7,687.68	800-3	RTS 25/ II
		45,5		45.50000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**17,639.18**		
66	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	45.50000	149.09	6,783.50	801-1	RTS 25/ II
		45,5		45.50000				
67	95-001	Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kpl	1.00000	10,855.68	10,855.68		Vlastní
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**184,941.06**		
68	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm	m	6.00000	375.55	2,253.31	801-3	RTS 25/ II
69	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	11.02500	372.96	4,111.88	801-3	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vetknutí stropu do stávajícího zdiva : 11,025		11.02500				
70	978041105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou	m2	55.51000	107.33	5,957.78	801-3	RTS 25/ II
		3,5*11,025		38.58750				
		3,5*4,835		16.92250				
71	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	56.12518	59.33	3,329.79	822-1	RTS 25/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213		56.12518				
72	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	43.92189	642.05	28,199.96	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43.92189	284.26	12,485.06	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	878.43770	23.81	20,913.84	801-3	RTS 25/ II
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	43.92189	413.95	18,181.55	801-3	RTS 25/ II
76	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	43.92189	720.00	31,623.76	801-3	RTS 25/ II
77	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	351.37508	164.74	57,884.13	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**256,548.45**		
78	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	181.08007	1,416.77	256,548.45	801-4	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**88,602.33**		
79	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	51.41787	36.96	1,900.40	800-711	RTS 25/ II
		10,975*4,685		51.41788				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	37.58400	53.95	2,027.73	800-711	RTS 25/ II
		(10,975+4,685)*2*1,2		37.58400				
81	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: mi...	m2	51.41787	460.42	23,673.61	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		10,975*4,685		51.41788				
82	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran...	m2	51.41787	412.70	21,220.36	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		10,975*4,685		51.41788				
83	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: mi...	m2	37.58400	497.57	18,700.60	800-711	RTS 25/ II
		(10,975+4,685)*2*1,2		37.58400				
84	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran...	m2	37.58400	448.61	16,860.48	800-711	RTS 25/ II
		(10,975+4,685)*2*1,2		37.58400				
85	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	878.99000	4.80	4,219.15	800-711	RTS 25/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**127,981.49**		
86	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	64.07408	36.96	2,368.18	800-711	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,025*4,785		52.75463				
		11,025*(0,488+0,3)		8.68770				
		4,785*(0,2+0,2+0,15)		2.63175				
87	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu, Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; stabilizace: samolepicí; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	64.07408	337.06	21,596.55	800-711	RTS 25/ II
		11,025*4,785		52.75463				
		11,025*(0,488+0,3)		8.68770				
		4,785*(0,2+0,2+0,15)		2.63175				
88	712371901RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie lepené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm	m2	78.75580	802.56	63,206.25	800-711	RTS 25/ II
		11,025*4,835		53.30588				
		17,985*(0,488+0,3)		14.17218				
		4,785*(0,2+0,2+0,15)		2.63175				
		8,646*1		8.64600				
89	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	9.67000	376.80	3,643.66	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		4,835*2		9.67000				
90	712378004R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	10.78500	381.89	4,118.66	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		10,735+0,05		10.78500				
91	712378012R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: pozink s vrstvou měkčeného PVC	m	36.00000	433.34	15,600.38	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně vyhnuté stěnové lišty						
		18		18.00000				
		18		18.00000				
92	712378110R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	12.00000	188.35	2,260.22	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		včetně dodávky tvarovky						
93	712378111R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	12.00000	188.35	2,260.22	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		včetně dodávky tvarovky						
94	712391171RZ5	Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	78.75580	92.93	7,318.62	800-711	RTS 25/ II
		11,025*4,835		53.30588				
		17,985*(0,488+0,3)		14.17218				
		4,785*(0,2+0,2+0,15)		2.63175				
		8,646*1		8.64600				
95	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	%	1,274.71600	4.40	5,608.75	800-711	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**79,604.04**		
96	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	45.50000	90.82	4,132.13	800-713	RTS 25/ II
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
97	713141326R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy	m2	53.30588	295.68	15,761.48	800-713	RTS 25/ II
		11,025*4,835		53.30588				
98	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2	53.30588	198.53	10,582.71	800-713	RTS 25/ II
		11,025*4,835		53.30588				
99	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	45.50000	49.44	2,249.52	800-713	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	29.59500	32.45	960.30	800-713	RTS 25/ II
		10,525+4,835+10,525+4,835-1,175+0,3+0,3-1,45+0,45+0,45		29.59500				
101	283754905R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 100 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m2	10.01000	310.46	3,107.74	SPCM	RTS 25/ II
		45,5*0,1*1,1*2		10.01000				
102	283757086R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	58.63646	358.18	21,002.17	SPCM	RTS 25/ II
		11,025*4,835*1,1		58.63646				
103	28375977R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; typ: s grafitem; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	5.92348	3,353.86	19,866.50	SPCM	RTS 25/ II
		11,025*4,835*0,05*1,1		2.93182				
		11,25*4,835*(0+0,10)/2*1,1		2.99166				
104	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	808.95400	2.40	1,941.49	800-713	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**11,099.44**		
105	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	4.50000	635.33	2,858.98	800-764	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
106	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	11.00000	526.27	5,788.99	800-764	RTS 25/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háku, čela a spojky.						
107	764816124RT2	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	3.78750	578.69	2,191.78	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		1,25*1,01*3		3.78750				
108	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	112.91000	2.30	259.69	800-764	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**119,540.30**		
109	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	22.95000	171.07	3,926.10	800-766	RTS 25/ II
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.						
		(1,25+1,325)*2*3		15.45000				
		(1,175+2,575)*2		7.50000				
110	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	22.95000	126.72	2,908.22	800-766	RTS 25/ II
		Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		(1,25+1,325)*2*3		15.45000				
		(1,175+2,575)*2		7.50000				
111	61143962R	Odhad ceny okna - plastové, otevíravě-sklopné, 7 komor, stavební hloubka 82 mm, oboustranně bílé; otevíravé, sklápěcí	m2	4.96875	3,341.95	16,605.32	SPCM	RTS 25/ II
		1,25*1,325*3		4.96875				
112	61143969R	Dveře plastové otevíravé, 7 komor, 82 mm, oboustranně bílé	m2	2.96688	31,680.00	93,990.76		Vlastní
		1,175*2,525		2.96688				
113	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,241.12000	1.70	2,109.90	800-766	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**1,436.16**		
114	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m	m	10.00000	106.85	1,068.48	800-767	RTS 25/ II
115	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1.00000	334.08	334.08	800-767	RTS 25/ II
116	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	14.61000	2.30	33.60	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**263,103.37**		
117	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	45.50000	8.54	388.75	800-775	RTS 25/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
118	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	29.59500	116.16	3,437.76	800-775	RTS 25/ II
		10,525+4,835+10,525+4,835-1,175+0,3+0,3-1,45+0,45+0,45		29.59500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	45.50000	328.61	14,951.66	800-775	RTS 25/ II
120	28410117RA	Dodávka sportovní podlahy	m2	52.00000	4,646.40	241,612.80		Vlastní
121	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	2,712.40000	1.00	2,712.40	800-775	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**20,023.99**		
122	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: adhezní můstek; barva: oranžová	m2	45.50000	85.34	3,883.15	800-773	RTS 25/ II
		45,5		45.50000				
123	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	45.50000	239.04	10,876.32	800-773	RTS 25/ II
124	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu	m2	91.00000	54.91	4,996.99	800-773	RTS 25/ II
		45,5*2		91.00000				
125	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	205.79500	1.30	267.53	800-773	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 784		**Malby**				**14,015.02**		
126	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	131.30962	27.46	3,605.24	800-784	RTS 25/ II
		omítka stropů : 45,5		45.50000				
		omítka stěn : 85,80962		85.80962				
127	784125212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	131.30962	73.06	9,592.96	800-784	RTS 25/ II
		omítka stropů : 45,5		45.50000				
		omítka stěn : 85,80962		85.80962				
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	45.50000	17.95	816.82	800-784	RTS 25/ II
Díl: 21001		**Trubková vedení, krabice, svorkovnice**				**2,263.10**		
129	21001x001	Trubka ohebná 29	m	60.00000	21.12	1,267.20		Vlastní
130	21001x002	Krabice přístrojová se zapojením - KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, KP PK, LK 80x28 T-lišta	ks	17.00000	27.07	460.22		Vlastní
131	21001x003	Krabice odbočná se zapojením K0 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty	ks	2.00000	31.30	62.59		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	21001x004	Trubka ohebná 40	m	16.00000	29.57	473.09		Vlastní
Díl: 21011		**Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí**				**3,244.03**		
133	21011x001	Spínače polozapuštěné a zapuštěné ABB ELEKTRO-PRAGA - TANGO - bílé příslušenství - 3559-A01345 - řazení 1	ks	2.00000	185.86	371.71		Vlastní
134	21011x002	Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - dvojnásobná	ks	3.00000	304.13	912.38		Vlastní
135	21011x003	Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - čtyřnásobná	ks	2.00000	578.69	1,157.38		Vlastní
136	21011x004	Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B-jednonás. +ochr. přepětí 3.typ	ks	1.00000	802.56	802.56		Vlastní
Díl: 2108		**Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%)**				**12,312.96**		
137	2108x002	Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x1,5	m	220.00000	21.41	4,709.76		Vlastní
138	2108x003	Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x2,5	m	240.00000	31.68	7,603.20		Vlastní
Díl: M21		**Elektromontáže**				**39,536.64**		
139	210990001RT0	Stavební přípomoce pro elektroinstalace - silnoproud - práce	hod	42.00000	549.12	23,063.04		Vlastní
140	M21-001	Stavební přípomoce pro elektroinstalace - slaboproud - materiál	kg	780.00000	21.12	16,473.60		Vlastní
Díl: M2101		**Individuální kalkulace**				**167,608.32**		
141	M2101x001	Bourací práce - sekání drážek, průrazů a nik včetně přesunu a likvidace suti	soubor	1.00000	12,672.00	12,672.00		Vlastní
142	M2101x002	Demontáže	soubor	1.00000	6,336.00	6,336.00		Vlastní
143	M2101x003	Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat.	soubor	1.00000	8,448.00	8,448.00		Vlastní
144	M2101x004	Úprava a doplnění v rozváděči vč. mat.	soubor	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
145	M2101x005	Dopravní náklady, přesun hmot	soubor	1.00000	12,672.00	12,672.00		Vlastní
146	M2101x006	Úklid po vlastní činnosti včetně likvidace obalového materiálu	soubor	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
147	M2101x007	Protipožární řešení - požární ucpávky, označení apod.	soubor	1.00000	10,560.00	10,560.00		Vlastní
148	M2101x008	HZS - Elektroinstalační práce	hod	86.00000	549.12	47,224.32		Vlastní
149	M2101x009	Revize el. zařízení	soubor	1.00000	10,560.00	10,560.00		Vlastní
150	M2101x010	Certifikované měření intenzity osvětlení - není řešeno	soubor	1.00000	16,896.00	16,896.00		Vlastní
Díl: M65		**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**				**102,234.24**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO02	Přístavba
R:	25-08-08	Přístavba skladu nářadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	650106121R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník, ,	kus	2.00000	718.08	1,436.16	M65	RTS 25/ II
152	650106313R00	Montáž výložníku pro svítidlo jednoramenné, nad 35 kg	kus	2.00000	2,956.80	5,913.60	M65	RTS 25/ II
153	650106413R00	Montáž stožárové patice hliníkové	kus	2.00000	2,407.68	4,815.36	M65	RTS 25/ II
154	650106462R00	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 2 okruhy	kus	2.00000	2,745.60	5,491.20	M65	RTS 25/ II
155	650990001RT1	Montáž svítidla	kus	6.00000	380.16	2,280.96		Vlastní
156	M65-001	Dodávka svítidla 04-200I-30GGE/840, W	kus	6.00000	6,589.44	39,536.64		Vlastní
		04-200I-30GGE/840, W						
		Svítidlo Lina60 04-200I-30GGE/840, W | Halla, a.s.						
157	M65-002	Recyklační poplatky velké svítidlo	kus	6.00000	6.72	40.32		Vlastní
158	31673338.AR	stožár ocelový osvětlovací; kuželový-kruh.průřez; zapuštěný do země; výška = 8,0 m; zapuštěná hloubka = 1,2 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 168 mm; výška celk. L = 9,2 m; tl. plechu = 3 mm; Tn 0,53 kN	kus	2.00000	12,696.96	25,393.92	SPCM	RTS 25/ II
159	31677101R	výložník pro stožár přechodový osvětlovací; počet ramen 1; přímý; vnější průměr výložníku 60 mm; délka ramena 1 000 mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek	kus	2.00000	1,250.88	2,501.76	SPCM	RTS 25/ II
160	31678610.AR	rozvodnice stožárová	kus	2.00000	535.68	1,071.36	SPCM	RTS 25/ II
161	31679102R	patice stožárová ze dvou dílů, jeden díl opatřen dvířky; laminátová; v = 1 000 mm	kus	2.00000	4,152.00	8,304.00	SPCM	RTS 25/ II
162	348360210R	Svítidlo LED kovové; pro veřejné osvětlení; IP 65; příkon = 120 W; barva světla: denní bílá	kus	2.00000	2,724.48	5,448.96	SPCM	RTS 25/ II
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**71,385.60**		
163	VRN0	Dokumentace DPS/SPS	Soubor	1.00000	6,336.00	6,336.00		Vlastní
164	VRN2	Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
165	VRN3	Autorský dozor (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
166	VRN5	Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
167	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	2.00000	7,180.80	14,361.60		Vlastní
168	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	1.00000	25,344.00	25,344.00		Vlastní
169	VRN9	Zařízení staveniště	%	1.50000	16,896.00	25,344.00		Vlastní

Celkem	**2,486,998.60**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**251,340.43**		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	164.64128	27.84	4,583.61	822-1	RTS 25/ II
		17,62*9,344		164.64128				
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	61.41120	2,740.80	168,315.82	800-1	RTS 25/ II
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
		17,62*9,344*(0,748-0,375)		61.41120				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61.41120	271.58	16,678.30	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		17,62*9,344*(0,748-0,375)		61.41120				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	61.41120	322.27	19,791.11	800-1	RTS 25/ II
		17,62*9,344*(0,748-0,375)		61.41120				
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	164.64128	64.61	10,637.14	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		17,62*9,344		164.64128				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	61.41120	510.24	31,334.45	800-1	RTS 25/ II
		17,62*9,344*(0,748-0,375)		61.41120				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**145,193.29**		
7	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	25.93100	3,640.32	94,397.14	801-1	RTS 25/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		164,64128*0,15*1,05		25.93100				
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1.82000	1,004.16	1,827.57	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(1,55+1,55+1,45)*0,4		1.82000				
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1.82000	159.36	290.04	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		(1,55+1,55+1,45)*0,4		1.82000				
10	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0.65975	38,826.24	25,615.61	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		164,64128*3,03*1,15*1,15*0,001		0.65975				
11	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	350.85376	22.75	7,982.62	800-2	RTS 25/ II
		Separační vrstva z geotextílie 300 g/m2 : 17,62*9,344		164.64128				
		(17,62+9,344)*2*0,4		21.57120				
		Separační vrstva z geotextílie 500 g/m2 : 17,62*9,344		164.64128				
12	67390503R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	214.14435	30.53	6,537.40	SPCM	RTS 25/ II
		17,62*9,344*1,15		189.33747				
		(17,62+9,344)*2*0,4*1,15		24.80688				
13	67390505R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	189.33747	45.12	8,542.91	SPCM	RTS 25/ II
		17,62*9,344*1,15		189.33747				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**21,753.74**		
14	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m3	1.90041	7,835.52	14,890.70	801-4	RTS 25/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		0,577*1,02*0,5*1,1		0.32370				
		1,62*1,02*0,5*1,1		0.90882				
		0,595*(1,34+0,15)*0,25*1,1		0.24380				
		0,579*(1,34+0,15)*0,25*1,1		0.23725				
		0,38*0,15*(1,34+0,15)*1,1*2		0.18685				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	6.00000	446.88	2,681.28	801-4	RTS 25/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		P2 : 6		6.00000				
16	593407953R	Překlad prefabrikovaný keramický kombinovaný; dl = 1 750 mm; š = 70 mm; v = 238 mm	kus	6.00000	696.96	4,181.76	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 5		**Komunikace**				**24,751.51**		
17	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 22,0 mm	m2	164.64128	48.58	7,997.61	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		17,62*9,344		164.64128				
18	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	164.64128	101.76	16,753.90	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		17,62*9,344		164.64128				
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**				**5,494.97**		
19	602021187RW2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm, , Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: siloxanová; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně, strojně; barva: různé odstíny	m2	13.42700	366.24	4,917.50	801-1	RTS 25/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		0,2*(2,37+1,795+1,795)*6		7.15200				
		0,2*(1,62+1,02+1,02)*5		3.66000				
		0,2*(0,577+1,02+1,02)*3		1.57020				
		0,2*(0,573+1,02+1,02)		0.52260				
		0,2*(0,571+1,02+1,02)		0.52220				
20	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	13.42700	43.01	577.47	801-1	RTS 25/ II
		0,2*(2,37+1,795+1,795)*6		7.15200				
		0,2*(1,62+1,02+1,02)*5		3.66000				
		0,2*(0,577+1,02+1,02)*3		1.57020				
		0,2*(0,573+1,02+1,02)		0.52260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(0,571+1,02+1,02)		0.52220				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**68,266.98**		
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m	92.33000	119.14	10,999.83	801-4	RTS 25/ II
		O2 : (1,62+1,02)*2*5		26.40000				
		O3 : (0,577+1,02)*2*3		9.58200				
		O4 : (0,571+1,02)*2		3.18200				
		O5 : (0,573+1,02)*2		3.18600				
		O6 : (2,37+1,795)*2*6		49.98000				
22	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně	m2	187.07623	291.46	54,524.49	801-4	RTS 25/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		(17,62+9,344+17,62+9,344)*(6,319-2,85)		187.07623				
23	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně	m2	2.75500	995.52	2,742.66	801-4	RTS 25/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		0,5*(1,45+2,03+2,03)		2.75500				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**41,712.31**		
24	622319553RV1	Zateplení ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 30 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m2	13.42700	2,018.88	27,107.50	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		0,2*(2,37+1,795+1,795)*6		7.15200				
		0,2*(1,62+1,02+1,02)*5		3.66000				
		0,2*(0,577+1,02+1,02)*3		1.57020				
		0,2*(0,573+1,02+1,02)		0.52260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(0,571+1,02+1,02)		0.52220				
25	622319564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 40 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová...	m2	5.03900	1,466.88	7,391.61	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		0,2*2,37*6		2.84400				
		0,2*1,62*5		1.62000				
		0,2*0,577*3		0.34620				
		0,2*0,573		0.11460				
		0,2*0,571		0.11420				
26	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	67.13500	47.81	3,209.59	801-1	RTS 25/ II
		(2,37+1,795+1,795)*6		35.76000				
		(1,62+1,02+1,02)*5		18.30000				
		(0,577+1,02+1,02)*3		7.85100				
		(0,573+1,02+1,02)		2.61300				
		(0,571+1,02+1,02)		2.61100				
27	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	13.42700	298.18	4,003.61	801-1	RTS 25/ II
		0,2*(2,37+1,795+1,795)*6		7.15200				
		0,2*(1,62+1,02+1,02)*5		3.66000				
		0,2*(0,577+1,02+1,02)*3		1.57020				
		0,2*(0,573+1,02+1,02)		0.52260				
		0,2*(0,571+1,02+1,02)		0.52220				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**19,156.26**		
28	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm	m	25.19500	760.32	19,156.26	801-1	RTS 25/ II
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		2,37*6		14.22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,62*5		8.10000				
		0,577*3		1.73100				
		0,573		0.57300				
		0,571		0.57100				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**6,336.00**		
29	9-001	Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí	kpl	1.00000	6,336.00	6,336.00		Vlastní
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**80,200.08**		
30	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	958.04761	37.73	36,145.22	800-3	RTS 25/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		17,62*9,344*5,819		958.04761				
31	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	3,832.19043	5.95	22,809.20	800-3	RTS 25/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		17,62*9,344*5,819*4		3,832.19043				
32	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	958.04761	22.18	21,245.66	800-3	RTS 25/ II
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		17,62*9,344*5,819		958.04761				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**45,666.04**		
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	164.64128	149.09	24,546.04	801-1	RTS 25/ II
		17,62*9,344		164.64128				
34	95-001	Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kpl	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**755,378.80**		
35	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	36.22108	2,183.04	79,072.07	801-3	RTS 25/ II
		17,62*9,344*0,2*1,1		36.22108				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	36.22108	1,774.08	64,259.09	801-3	RTS 25/ II
		17,62*9,344*0,2*1,1		36.22108				
37	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	15.07700	187.10	2,820.97	801-3	RTS 25/ II
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		O2 : (1,62+1,02+1,02)*0,2*5		3.66000				
		O3 : (0,577+1,02+1,02)*0,2*3		1.57020				
		O4 : (0,571+1,02+1,02)*0,2		0.52220				
		O5 : (0,573+1,02+1,02)*0,2		0.52260				
		O6 : (2,37+1,795+1,795)*0,2*6		7.15200				
		po vybourání zárubní : 5,5*0,15*2		1.65000				
38	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	42.00000	13.15	552.38	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		6*4		24.00000				
		6*2		12.00000				
		6*1		6.00000				
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4.00000	21.98	87.94	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
40	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	39.07440	187.58	7,329.73	801-3	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,05*0,577*6		3.63510				
		1,02*1,62*6		9.91440				
		1,795*2,37*6		25.52490				
41	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3.27000	372.58	1,218.32	801-3	RTS 25/ II
		5,45*0,3*2		3.27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	28.50000	43.97	1,253.09	801-3	RTS 25/ II
		0,6*6		3.60000				
		1,7*6		10.20000				
		2,45*6		14.70000				
43	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1.86450	1,580.64	2,947.10	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1,5*1,35*0,38*1,1		0.84645				
		1,5*1,234*0,5*1,1		1.01805				
44	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm	m	4.08000	375.55	1,532.25	801-3	RTS 25/ II
		1,02*4		4.08000				
45	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	3.60000	496.70	1,788.13	801-3	RTS 25/ II
		1,8*2		3.60000				
46	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	187.07623	35.23	6,591.07	801-3	RTS 25/ II
		(17,62+9,344+17,62+9,344)*(6,319-2,85)		187.07623				
47	978041104R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 40 mm, s omítkou	m2	14.68240	107.33	1,575.83	801-3	RTS 25/ II
		0,2*(2,37+1,795+1,795)*6		7.15200				
		0,2*(1,62+1,02+1,02)*6		4.39200				
		0,2*(0,577+1,02+1,02)*4		2.09360				
		0,2*(0,573+1,02+1,02)		0.52260				
		0,2*(0,571+1,02+1,02)		0.52220				
48	978041105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou	m2	5.47840	107.33	587.99	801-3	RTS 25/ II
		0,2*2,37*6		2.84400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*1,62*6		1.94400				
		0,2*0,577*4		0.46160				
		0,2*0,573		0.11460				
		0,2*0,571		0.11420				
49	969990001RT1	Demontáž vybavení tělocvičny - ribstole, koše s deskou na basketbal, kruhy, apod.	hod	32.00000	422.40	13,516.80		Vlastní
50	969990002RT2	Demontáž ochranných mříží oken	kus	12.00000	295.68	3,548.16		Vlastní
51	969990003RT1	Ostatní bourací a demontážní práce	hod	24.00000	380.16	9,123.84		Vlastní
52	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	144.62668	642.05	92,857.27	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	144.62668	284.26	41,111.00	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,892.53363	23.81	68,865.44	801-3	RTS 25/ II
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	144.62668	414.91	60,007.35	801-3	RTS 25/ II
56	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	144.62668	720.00	104,131.21	801-3	RTS 25/ II
57	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,157.01345	164.74	190,601.77	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**180,424.07**		
58	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	127.34906	1,416.77	180,424.07	801-4	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**195,449.70**		
59	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	164.64128	36.96	6,085.14	800-711	RTS 25/ II
		17,62*9,344		164.64128				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	13.48200	53.95	727.38	800-711	RTS 25/ II
		(17,62+9,344)*2*0,25		13.48200				
61	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: mi...	m2	164.64128	460.42	75,803.48	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		17,62*9,344		164.64128				
62	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran...	m2	13.48200	412.70	5,564.08	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		(17,62+9,344)*2*0,25		13.48200				
63	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: mi...	m2	164.64128	497.57	81,920.23	800-711	RTS 25/ II
		17,62*9,344		164.64128				
64	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran...	m2	13.48200	448.61	6,048.13	800-711	RTS 25/ II
		(17,62+9,344)*2*0,25		13.48200				
65	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	164.64128	21.70	3,572.06	800-711	RTS 25/ II
		17,62*9,344		164.64128				
66	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1,872.08000	4.80	8,985.98	800-711	RTS 25/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.80180	642.05	514.79	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.80180	284.26	227.92	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16.03606	23.81	381.79	801-3	RTS 25/ II
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.80180	413.95	331.91	801-3	RTS 25/ II
71	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0.80180	5,275.78	4,230.12	801-3	RTS 25/ II
72	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	6.41442	164.74	1,056.69	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**187,983.99**		
73	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	151.11000	48.48	7,325.81	800-713	RTS 25/ II
74	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	164.64128	90.82	14,952.06	800-713	RTS 25/ II
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		17,62*9,344		164.64128				
75	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	164.64128	49.44	8,139.86	800-713	RTS 25/ II
		17,62*9,344		164.64128				
76	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí	m	227.00000	13.06	2,963.71		URS
		jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
77	283754905R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 100 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m2	345.74669	310.46	107,341.90	SPCM	RTS 25/ II
		17,62*9,344*1,05*2		345.74669				
78	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	110.00000	38.02	4,181.76		URS
79	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	2.00000	41.38	82.75		URS
80	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	115.00000	30.43	3,499.68		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	63151375.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	158.66550	220.03	34,911.49	SPCM	RTS 25/ II
		151,11*1,05		158.66550				
82	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,910.40600	2.40	4,584.97	800-713	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 714		**Izolace akustické a protiotřesové**				**1,087,751.30**		
83	714-001	D+M - akustický mechanicky odolný podhled - minerální	m2	77.76000	2,323.20	180,652.03		Vlastní
		Jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátu 600x1200 mm; tloušťka podhledové kazety je 40 mm; lícový povrch kazet je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s příložkami proti nárazu či klipy, které udržují panely na svém místě; na podhledové kazety je v celé ploše umístěna přídavná absorpční vložka tloušťky 40 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl.?20 µm; svěšení akustického podhledu od nosného stropu je cca 100 mm; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při skladebné tloušťce 100 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,45; 250 Hz - ? ÷ 0,80; 500 Hz - ? ÷ 0,90; 1 kHz - ? ÷ 0,90; 2 kHz - ? ÷ 0,90; 4 kHz - ? ÷ 0,90; povrchová úprava kazet v bílé barvě; celková skladebná tloušťka systému je cca 100 mm						
84	714-002	D+M - akustický mechanicky odolný podhled - hlubokotónový	m2	63.96000	1,596.67	102,123.14		Vlastní
		Jedná se o nárazuvzdorné provedení bezespárého hladkého podhledu, jehož lícová plocha je provedena ze sádrokartonových desek desek tl. 12,5 mm montovaných na zhuštěný rastr nosného roštu s použitím závěsů nonius.; povrchová úprava - malba odstínu dle výběru architekta; podhled je vyvěšen na nosný rošt ONR v maximální rozteči 800 mm						
85	714-003	D+M - kryt topení	m2	18.20000	5,322.24	96,864.77		Vlastní
		Plně demonotovatelný obklad (kryt) otopných těles z perforovaných panelů ze sendvičové konstrukce z masivního dřeva tl. cca 19 mm; perforace je tvořena kruhovými otvory o průměru 8 mm se vzájemnou roztečí 16 mm; jeho uživatelsky nenáročná demontáž umožňuje plnohodnotnou kontrolu otopných těles; součástí prvku jsou obložky a sokly; povrchová úprava dle výběru architekta z předloženého vzorníku; bez požadavku PBŘ; konstrukce krytu a celé niky musí umožnit plnohodotnou funkčnost otopného tělesa; součástí položky jsou tedy nutné mřížky a průduchy; veškeré hrany jsou profilované D5mm						
86	714-004	Akustický mechanicky odolný obklad - nízkofrekvenční, D+M	m2	43.60000	6,420.48	279,932.93		Vlastní
87	714-005	Akustický mechanicky odolný obklad - pohltivý, D+M	m2	38.40000	6,420.48	246,546.43		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek sendvičové konstrukce s maximem zvukové pohltivosti na nižších středních kmitočtech; čelní deska obkladu je z materiálu na bázi dřeva tl. cca 19 mm; tato deska je oboustranně frézovaná; z rubové strany je navrtána kruhovými otvory o průměru 8 mm do hloubky 15 mm s roztečí otvorů 16 mm v jednom směru a 32 mm ve směru druhém; z lícové strany je deska prořezána horizontálními drážkami šířky 4 mm, hloubky 6 mm a osové vzdálenosti 32 mm; deska je z rubové strany celoplošně čalouněna černou skelnou průzvučnou textilií; dílčí panely se instalují na mechanicky odolný vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; uložení panelů je provedeno s určitou mírou pružnosti pro prevenci úrazu při tvrdém nárazu sportovce do obkladu; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 mm; ve vzduchové mezeře za obkladovými deskami je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená ve zvukopropustné fólii o max. tloušťce 20 µm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech při uvažované aplikaci je: 250 Hz - ? ÷ 0,70; 500 Hz - ? ÷ 0,80; 1 kHz - ? ÷ 0,60; 2 kHz - ? ÷ 0,40; součástí prvku jsou obložky a sokly; povrchová úprava – HPL / laminovaný dekor dle výběru zástupce investora; součástí položky je i vzorkování čelní desky obkladu vč. frézování; výměra položky je určena ortogonálním průmětem; obklad splňuje požadavky kategorie III mechanické odolnosti dle technického předpisu EU EOTA TR 001; bez požadavku PBŘ						
88	714-006	Měření doby dozvuku - etapové	ks	1.00000	12,672.00	12,672.00		Vlastní
89	714-007	Měření doby dozvuku - závěrečné	ks	1.00000	16,896.00	16,896.00		Vlastní
90	714-008	Pomocné lešení, plošiny	kpl	1.00000	59,136.00	59,136.00		Vlastní
91	714-009	Přesun hmot, doprava	kpl	1.00000	67,584.00	67,584.00		Vlastní
92	714-010	Výrobní dokumentace, zaměření	kpl	1.00000	25,344.00	25,344.00		Vlastní
Díl: 730		**Ústřední vytápění**				**14,707.20**		
93	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000	1,689.60	1,689.60		URS
94	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy	soubor	1.00000	1,267.20	1,267.20		Vlastní
95	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí	hod	40.00000	293.76	11,750.40		URS
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**98,140.90**		
96	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	60.00000	35.33	2,119.68	800-731	RTS 25/ II
		12*2+18*2		60.00000				
97	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých, PN 16 do 115°C DN 15	m	130.00000	353.09	45,901.44		URS
98	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých, PN 16 do 115°C DN 20	m	110.00000	361.15	39,726.72		URS
99	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých, PN 16 do 115°C DN 25	m	2.00000	422.40	844.80		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za, provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	242.00000	13.06	3,159.55		URS
101	733191R01	Napojení na stávající rozvody	kus	1.00000	2,112.00	2,112.00		Vlastní
102	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	977.75000	4.20	4,106.55	800-731	RTS 25/ II
103	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.19200	642.05	123.27	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
104	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0.19200	-2,248.03	-431.62	801-3	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
105	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.19200	284.26	54.58	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
106	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3.84000	23.81	91.42	801-3	RTS 25/ II
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.19200	413.95	79.48	801-3	RTS 25/ II
108	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1.53600	164.74	253.03	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 734		**Armatury**				**32,367.85**		
109	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	6.00000	185.86	1,115.14		URS
110	734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G, 1/2	kus	12.00000	464.64	5,575.68		URS
111	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s, vestavěným čidlem	kus	20.00000	549.12	10,982.40		URS
112	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	8.00000	610.75	4,886.02		URS
113	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	12.00000	747.65	8,971.78		URS
114	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	2.00000	334.56	669.12		URS
115	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	335.41800	0.50	167.71	800-731	RTS 25/ II
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**65,060.68**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	10.00000	171.46	1,714.56	800-731	RTS 25/ II
117	735151277	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	3.00000	2,069.76	6,209.28		URS
118	735151299	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1673 W	kus	9.00000	4,215.36	37,938.24		URS
119	735152273	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W	kus	2.00000	2,069.76	4,139.52		URS
120	735152275	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	3.00000	2,154.24	6,462.72		URS
121	735152277	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	3.00000	2,052.48	6,157.44		URS
122	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	652.34000	3.40	2,217.96	800-731	RTS 25/ II
123	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.24930	642.05	160.06	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
124	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0.24930	-2,248.03	-560.43	801-3	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
125	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.24930	284.26	70.87	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
126	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4.98600	23.81	118.71	801-3	RTS 25/ II
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.24930	413.95	103.20	801-3	RTS 25/ II
128	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1.99440	164.74	328.55	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**15,597.85**		
129	764816133RT2	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,55 mm; povrchová úprava: pozinkováno s oboustranným PUR povlakem	m	25.19500	523.78	13,196.54	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,37*6		14.22000				
		1,62*5		8.10000				
		0,577*3		1.73100				
		0,573		0.57300				
		0,571		0.57100				
130	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	27.39200	84.48	2,314.08	800-764	RTS 25/ II
		2,37*6		14.22000				
		1,62*6		9.72000				
		0,577*4		2.30800				
		0,573*1		0.57300				
		0,571*1		0.57100				
131	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	161.56800	2.30	371.61	800-764	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
132	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0.03698	642.05	23.74	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
133	979951162R00	Výkup kovů zinek, kusy	t	0.03698	-10,824.19	-400.28	801-3	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
134	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.03698	284.26	10.51	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
135	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0.73958	23.81	17.61	801-3	RTS 25/ II
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.03698	413.95	15.31	801-3	RTS 25/ II
137	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0.29583	164.74	48.73	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**177,965.05**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	34.92000	151.68	5,296.67	800-766	RTS 25/ II
		obklad radiátorů : 11,5*1,2		13.80000				
		17,6*1,2		21.12000				
139	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	34.92000	39.94	1,394.57	800-766	RTS 25/ II
		obklad radiátorů : 11,5*1,2		13.80000				
		17,6*1,2		21.12000				
140	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	92.33000	171.07	15,795.08	800-766	RTS 25/ II
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.						
		O2 : (1,62+1,02)*2*5		26.40000				
		O3 : (0,577+1,02)*2*3		9.58200				
		O4 : (0,571+1,02)*2		3.18200				
		O5 : (0,573+1,02)*2		3.18600				
		O6 : (2,37+1,795)*2*6		49.98000				
141	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	92.33000	126.72	11,700.06	800-766	RTS 25/ II
		Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		O2 : (1,62+1,02)*2*5		26.40000				
		O3 : (0,577+1,02)*2*3		9.58200				
		O4 : (0,571+1,02)*2		3.18200				
		O5 : (0,573+1,02)*2		3.18600				
		O6 : (2,37+1,795)*2*6		49.98000				
142	61143962R	Odhad ceny okna - plastové, otevíravě-sklopné, 7 komor, stavební hloubka 82 mm, oboustranně bílé; otevíravé, sklápěcí	m2	36.71940	3,687.36	135,397.65	SPCM	RTS 25/ II
		O2 : 1,62*1,02*5		8.26200				
		O3 : 0,577*1,02*3		1.76562				
		O4 : 0,571*1,02		0.58242				
		O5 : 0,573*1,02		0.58446				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O6 : 2,37*1,795*6		25.52490				
143	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,766.75300	1.70	3,003.48	800-766	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
144	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	1.14014	642.05	732.02	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
145	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1.14014	284.26	324.09	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
146	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22.80276	23.81	542.89	801-3	RTS 25/ II
147	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1.14014	413.95	471.96	801-3	RTS 25/ II
148	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1.14014	1,582.27	1,804.01	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
149	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	9.12110	164.74	1,502.57	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**305,283.48**		
150	775531800RT1	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	164.64128	90.82	14,952.06	800-775	RTS 25/ II
		17,62*9,344		164.64128				
151	775801000T01	Pružný rošt trojitý lepené profily	m2	151.11000	916.61	138,508.63		Vlastní
152	775801010T00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky	m2	151.11000	92.93	14,042.35		Vlastní
153	775801011T00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky	m2	151.11000	54.91	8,297.75		Vlastní
154	775801020T00	Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci	m2	151.11000	20.26	3,060.88		Vlastní
155	775811001T01	Překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12 mm	m2	151.11000	563.52	85,153.51		Vlastní
156	775891001T00	Zavíčkování kotevních prvků pod podlahou	kus	4.00000	1,267.20	5,068.80		Vlastní
157	775891003T00	Provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy	kus	7.00000	422.40	2,956.80		Vlastní
158	775891010T02	Soklová lišta neprověrávací š.50 mm, multifine	m	50.00000	136.90	6,844.80		Vlastní
159	775891020T00	Přechodová lišta atyp. šroubovaná	m	4.35000	473.09	2,057.93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3*1,45		4.35000				
160	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	%	2,927.70400	1.90	5,562.64	800-775	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
161	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	3.29283	642.05	2,114.15	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
162	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3.29283	284.26	936.01	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
163	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	65.85651	23.81	1,567.91	801-3	RTS 25/ II
164	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3.29283	413.95	1,363.07	801-3	RTS 25/ II
165	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3.29283	2,568.19	8,456.62	801-3	RTS 25/ II
166	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	26.34260	164.74	4,339.57	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**296,650.20**		
167	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	151.11000	328.61	49,655.95	800-775	RTS 25/ II
		151,11		151.11000				
168	636624328RA9	Podlahovina PVC sportovní tl. 6 mm š. 1,5 m oblast použití 34-43	m2	165.00000	1,478.40	243,936.00		Vlastní
		Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina. Rubová vysoko absorpční pěna, výztuha ze skelné sítě, nášlapná kalandrovaná vrstva probarvená v tloušťce tvořená několika vrstvami čistého vinylu. Ošetřeno povrchovou úpravou PUR Protect zaručující optimální kluznost pro sportovní aktivity a snadnou údržbu. Jednotlivé vrstvy jsou spolu laminovány již ve výrobě, nikoli během pokládky, aby byla zaručena kontrola kvality konečného produktu. Celková tloušťka 6,0 mm, IPI (impact protection index) = min. ---%, kategorie absorpce nárazu = P1, reakce na oheň Cfl-s1, VOC emise ? 100µg/m 3. Certifikováno FIVB, IFF, IHF.						
169	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	3,058.24950	1.00	3,058.25	800-775	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**25,687.20**		
170	777155090T90	Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 mm pur barvou	m	200.00000	126.72	25,344.00		Vlastní
171	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	264.00000	1.30	343.20	800-773	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 784		**Malby**				**21,794.05**		
172	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	189.84123	27.46	5,212.28	800-784	RTS 25/ II
		187,08623		187.08623				
		2,755		2.75500				
173	784125212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	189.84123	73.06	13,869.04	800-784	RTS 25/ II
		187,08623		187.08623				
		2,755		2.75500				
174	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	151.11000	17.95	2,712.73	800-784	RTS 25/ II
Díl: 21001		**Trubková vedení, krabice, svorkovnice**				**1,151.04**		
175	21001x001	Trubka ohebná 29	m	40.00000	21.12	844.80		Vlastní
176	21001x002	Krabice přístrojová se zapojením - KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, KP PK, LK 80x28 T-lišta	ks	9.00000	27.07	243.65		Vlastní
177	21001x003	Krabice odbočná se zapojením K0 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty	ks	2.00000	31.30	62.59		Vlastní
Díl: 21011		**Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí**				**2,213.38**		
178	21011x001	Spínače polozapuštěné a zapuštěné ABB ELEKTRO-PRAGA - TANGO - bílé příslušenství - 3559-A01345 - řazení 1	ks	3.00000	185.86	557.57		Vlastní
179	21011x002	Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - trojnásobná	ks	2.00000	827.90	1,655.81		Vlastní
Díl: 2108		**Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%)**				**12,785.28**		
180	2108x002	Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x1,5	m	260.00000	22.37	5,815.68		Vlastní
181	2108x003	Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x2,5	m	220.00000	31.68	6,969.60		Vlastní
Díl: M21		**Elektromontáže**				**39,536.64**		
182	210990001RT0	Stavební přípomoce pro elektroinstalace - silnoproud - práce	hod	42.00000	549.12	23,063.04		Vlastní
183	M21-001	Stavební přípomoce pro elektroinstalace - slaboproud - materiál	kg	780.00000	21.12	16,473.60		Vlastní
Díl: M2101		**Individuální kalkulace**				**153,607.68**		
184	M2101x001	Bourací práce - sekání drážek, průrazů a nik včetně přesunu a likvidace suti	soubor	1.00000	12,672.00	12,672.00		Vlastní
185	M2101x002	Demontáže	soubor	1.00000	6,336.00	6,336.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	M2101x003	Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat.	soubor	1.00000	6,528.00	6,528.00		Vlastní
187	M2101x004	Úprava a doplnění v rozváděči vč. mat.	soubor	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
188	M2101x005	Dopravní náklady, přesun hmot	soubor	1.00000	12,672.00	12,672.00		Vlastní
189	M2101x006	Úklid po vlastní činnosti včetně likvidace obalového materiálu	soubor	1.00000	21,120.00	21,120.00		Vlastní
190	M2101x007	Protipožární řešení - požární ucpávky, označení apod.	soubor	1.00000	10,560.00	10,560.00		Vlastní
191	M2101x008	HZS - Elektroinstalační práce	hod	64.00000	549.12	35,143.68		Vlastní
192	M2101x009	Revize el. zařízení	soubor	1.00000	10,560.00	10,560.00		Vlastní
193	M2101x010	Certifikované měření intenzity osvětlení - není řešeno	soubor	1.00000	16,896.00	16,896.00		Vlastní
Díl: M24		**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**917,281.00**		
194	11D	Zprovoznění s garancí (startpack)	kus	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
195	130F	Střešní patka 290x 290 mm s roznášecí deskou podlepenou pryží pro uložení venkovních potrubních, rozvodů na střešní krytinu ks	kus	28.00000	560.00	15,680.00		Vlastní
196	19A	Požární klapka kruhová s tepelnou pojistkou, kontaktem polohy klapky, pož.odolnost 15 min., D -315- 450 do potrubí Spiro	kus	2.00000	9,841.00	19,682.00		Vlastní
197	19B	Požární klapka kruhová s tepelnou pojistkou, kontaktem polohy klapky, pož.odolnost 15 min., D -250- 450 do potrubí Spiro	kus	2.00000	6,253.00	12,506.00		Vlastní
198	19C	Požární klapka kruhová s tepelnou pojistkou, kontaktem polohy klapky, pož.odolnost 15 min., D -200- 450 do potrubí Spiro	kus	2.00000	5,980.00	11,960.00		Vlastní
199	240990001RT1	Stavební přípomoce pro VZT - práce	hod	48.00000	384.00	18,432.00		Vlastní
200	75151-0012	přes 0,03 m2 do 0,07 m2	bm	12.00000	385.00	4,620.00		Vlastní
201	75151-0014	přes 0,13 m2 do 0,28 m2	bm	12.00000	427.00	5,124.00		Vlastní
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru						
202	75151-0043	přes 200 do 300 mm	bm	28.00000	635.00	17,780.00		Vlastní
203	75151-0044	přes 300 do 400 mm	bm	9.00000	1,259.00	11,331.00		Vlastní
204	M24-001	Stavební přípomoce pro VZT - materiál	kg	880.00000	25.00	22,000.00		Vlastní
205	75131-1091	Hliníková vyústka nastavitelná čtyřhranná 280x100- jednořadá s regulací, R1	kus	2.00000	1,150.00	2,300.00		Vlastní
206	75131-1092	Hliníková vyústka nastavitelná čtyřhranná 400x200- dvouřadá s regulací R1	kus	4.00000	2,350.00	9,400.00		Vlastní
207	75131-1112	Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí D 200 - 525x85- jednořadá s regulací R3	kus	3.00000	855.00	2,565.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
208	75131-1112	Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí D 200 - 525x85- dvouřadá s regulací R3	kus	3.00000	1,492.00	4,476.00		Vlastní
209	75134-4122	Kazetový tlumič hluku 400x200-1250 s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný plech, atyp	kus	3.00000	12,595.00	37,785.00		Vlastní
210	75134-4122	Kazetový tlumič hluku 400x200-750 s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný plech, atyp	kus	3.00000	9,860.00	29,580.00		Vlastní
211	75139-8052	Protidešťová žaluzie hliníková - 355x 630 (do stěny trouby, bez, otvorů v pohledové části, síť proti ptactvu)	kus	1.00000	1,754.00	1,754.00		Vlastní
212	11A	Kompaktní klimatizační jednotka pro 2 500- 200Pa/ 2 700- 200 Pa/ m3. hod-1,, kompakt, venkovní ležaté provedení, s přímým výparníkem, deskovým rekuperátorem, filtry,	kus	1.00000	178,350.00	178,350.00		Vlastní
		elektrickým dohřevem, klapkami se servopohony, potřebné regulace vč. ochrany proti zamrznutí kondenzátu na střeše, sifony, pružné vložky, referenční dodavatel Elektrodesign a.s.						
213	11B	Sestava pro pro nástřešní provedení ROOFPACK	kus	1.00000	68,200.00	68,200.00		Vlastní
214	11C	Kouřové čidlo do nasávacího potrubí	kus	1.00000	7,800.00	7,800.00		Vlastní
215	11E	Komunikační modul AHU- Kit pro klimajednotku	kus	1.00000	21,830.00	21,830.00		Vlastní
216	130A	Vzduchotechnické polyuretanové potrubí P3 Ductal , HS (venkovní), s= 30mm	m2	69.00000	1,255.00	86,595.00		Vlastní
217	130B	Tepelná izolace s Al polepem s=40 mm - prostupy obvodovými konstrukcemi	m2	6.00000	1,450.00	8,700.00		Vlastní
218	130C	Spojovací a těsnící materiál	kg	20.00000	150.00	3,000.00		Vlastní
219	130D	Montážní materiál	kg	100.00000	150.00	15,000.00		Vlastní
220	130E	-nosná konstrukce pod klimajednotku vč.syntetického nátěru	kus	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
221	75131-1091	Hliníková vyústka nastavitelná čtyřhranná 400x100- jednořadá s regulací, R1	kus	5.00000	1,150.00	5,750.00		Vlastní
222	75131-1092	Hliníková vyústka nastavitelná čtyřhranná 400x100- dvouřadá s regulací R1	kus	1.00000	2,350.00	2,350.00		Vlastní
223	75131-1112	Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí D 250 - 625x85- jednořadá s regulací R3	kus	4.00000	1,050.00	4,200.00		Vlastní
224	75132-2212	Dýza s dalekým dosahem nastavitelná D 160 pro Qv= 110 m3.hod-1	kus	7.00000	7,200.00	50,400.00		Vlastní
225	75134-4121	Kazetový tlumič hluku 600x250-1000 s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný plech, atyp	kus	2.00000	17,820.00	35,640.00		Vlastní
226	75134-4122	Kazetový tlumič hluku 400x200-1500 s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný plech, atyp	kus	3.00000	26,950.00	80,850.00		Vlastní
227	75139-8021	Stěnová mřížka hliníková 200x 100, vč. upevňovacího rámečku	kus	4.00000	1,432.00	5,728.00		Vlastní
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 0403						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
228	75139-8052	Protidešťová žaluzie hliníková - 630x 355 (do stěny trouby, bez, otvorů v pohledové části, síť proti ptactvu)	kus	1.00000	3,259.00	3,259.00		Vlastní
229	75151-4679	Regulační klapka těsná kruhová do Spiro, potrubí ruční D 200	kus	2.00000	750.00	1,500.00		Vlastní
230	75151-4680	Regulační klapka těsná kruhová do Spiro, potrubí ruční D 250	kus	2.00000	855.00	1,710.00		Vlastní
231	75151-4681	Regulační klapka těsná kruhová do Spiro, potrubí ruční D 315	kus	2.00000	1,120.00	2,240.00		Vlastní
232	75154-1123	Rozvody Cu 9,52/15,88 vč. konzol,lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu bm	bm	6.00000	1,234.00	7,404.00		Vlastní
233	75172-1121	Venkovní kondenzační jednotka pro klimajednotku, chladivo R 32, Qchl. max 12,5, kW, Q top.max.13,4 kW	kus	1.00000	62,300.00	62,300.00		Vlastní
Díl: M65		**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**				**165,323.52**		
234	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	16.00000	126.72	2,027.52	M65	RTS 25/ II
235	650990001RT1	Montáž svítidla ZCLED3G67L840/STRONG90VN-1x3-M600-IP40	kus	12.00000	464.64	5,575.68		Vlastní
236	M65-001	Dodávka svítidla ZCLED3G67L840/STRONG90VN-1x3-M600-IP40	kus	12.00000	13,136.64	157,639.68		Vlastní
237	M65-002	Recyklační poplatky velké svítidlo	kus	12.00000	6.72	80.64		Vlastní
Díl: M99		**Ostatní práce "M"**				**294,074.88**		
238	Specifikace	VZT - Doprava (3% z dodávky zařízení)	kpl	1.00000	6,336.00	6,336.00		Vlastní
239	Specifikace	VZT - Mechanizmy - kloubová plošina + jeřáb	hod	8.00000	6,758.40	54,067.20		Vlastní
240	Specifikace	VZT - Zaregulování	hod	30.00000	675.84	20,275.20		Vlastní
241	Specifikace	VZT - Zaškolení	hod	3.00000	675.84	2,027.52		Vlastní
242	Specifikace	VZT - Komplexní vyzkoušení	hod	16.00000	549.12	8,785.92		Vlastní
243	Specifikace	Značení VZT zařízení	hod	6.00000	675.84	4,055.04		Vlastní
244	Specifikace	VZT - Likvidace odpadů	hod	4.00000	2,112.00	8,448.00		Vlastní
245	Specifikace	VZT - Dílenská dokumentace	hod	30.00000	6,336.00	190,080.00		Vlastní
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**228,096.00**		
246	VRN0	Dokumentace DPS/SPS	Soubor	1.00000	16,896.00	16,896.00		Vlastní
247	VRN2	Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
248	VRN3	Autorský dozor (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO03	Tělocvična
R:	25-08-09	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	VRN5	Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
250	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	2.00000	42,240.00	84,480.00		Vlastní
251	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	1.00000	25,344.00	25,344.00		Vlastní
252	VRN9	Zařízení staveniště	%	1.50000	67,584.00	101,376.00		Vlastní

Celkem		**5,984,183.35**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO04	Zpevněné plochy, rampa
R:	25-08-10	Zřízení rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**11,987.92**		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10.40000	67.97	706.87	822-1	RTS 25/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		8*1,3		10.40000				
2	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11.20000	27.84	311.81	822-1	RTS 25/ II
		8*1,4		11.20000				
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2.10000	130.08	273.17	822-1	RTS 25/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		2,1		2.10000				
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5.14470	559.30	2,877.41	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		(6,595+1,2)*0,6*1,1		5.14470				
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5.14470	207.36	1,066.80	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		(6,595+1,2)*0,6*1,1		5.14470				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2.17635	1,560.38	3,395.94	800-1	RTS 25/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		6,595*0,3*1,1		2.17635				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2.17635	271.58	591.06	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		2,17635		2.17635				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2.17635	322.27	701.38	800-1	RTS 25/ II
		2,17635		2.17635				
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	14.75080	64.61	953.02	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO04	Zpevněné plochy, rampa
R:	25-08-10	Zřízení rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		6,959*1,2		8.35080				
		8*0,8		6.40000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2.17635	510.24	1,110.46	800-1	RTS 25/ II
		2,17635		2.17635				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**65,142.66**		
11	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1.30581	3,640.32	4,753.57	801-1	RTS 25/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		6,595*1,2*1,1*0,15		1.30581				
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3.11800	1,004.16	3,130.97	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		0,4*(6,595+1,2)		3.11800				
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3.11800	159.26	496.59	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		0,4*(6,595+1,2)		3.11800				
14	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0.35257	38,827.20	13,689.31	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		3,91743*0,09		0.35257				
15	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25	m2	5.84625	2,344.32	13,705.48	801-1	RTS 25/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		(6,595+1,2)*0,75		5.84625				
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	4.28725	3,548.16	15,211.85	801-1	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		(6,595+1,2)*0,5*1,1		4.28725				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO04	Zpevněné plochy, rampa
R:	25-08-10	Zřízení rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4.67700	731.62	3,421.77	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(6,595+1,2)*0,3*2		4.67700				
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4.67700	159.26	744.88	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		(6,595+1,2)*0,3*2		4.67700				
19	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0.17149	50,172.67	8,604.11	821-1	RTS 25/ II
		4,28725*0,04		0.17149				
20	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	18.00000	22.75	409.54	800-2	RTS 25/ II
		6*0,6*5		18.00000				
21	67390505R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	21.60000	45.12	974.59	SPCM	RTS 25/ II
		6*0,6*5*1,2		21.60000				
Díl: 5		**Komunikace**				**4,989.02**		
22	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	6.40000	101.76	651.26	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		8*0,8		6.40000				
23	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	6.40000	120.38	770.46	822-1	RTS 25/ II
		8*0,8		6.40000				
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	8.70540	171.94	1,496.77	822-1	RTS 25/ II
		6,595*1,2*1,1		8.70540				
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	6.40000	323.52	2,070.53	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO04	Zpevněné plochy, rampa
R:	25-08-10	Zřízení rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		8*0,8		6.40000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**4,224.00**		
26	9-001	Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí	kpl	1.00000	4,224.00	4,224.00		Vlastní
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**3,638.78**		
27	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	0.90000	3,842.11	3,457.90	822-1	RTS 25/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
28	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0.05400	3,349.63	180.88	822-1	RTS 25/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		0,9*0,2*0,3		0.05400				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**10,104.96**		
29	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	11.11400	149.09	1,656.96	801-1	RTS 25/ II
		1,2*6,595		7.91400				
		4*0,8		3.20000				
30	95-001	Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kpl	1.00000	8,448.00	8,448.00		Vlastní
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**25,922.38**		
31	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	10.40000	59.33	617.01	822-1	RTS 25/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		10,4		10.40000				
32	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	6.52023	668.80	4,360.73	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO04	Zpevněné plochy, rampa
R:	25-08-10	Zřízení rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6.52023	284.26	1,853.41	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	130.40456	23.81	3,104.67	801-3	RTS 25/ II
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6.52023	413.95	2,699.06	801-3	RTS 25/ II
36	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6.52023	720.00	4,694.57	801-3	RTS 25/ II
37	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	52.16182	164.74	8,592.93	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**38,692.16**		
38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	27.31386	1,416.58	38,692.16	801-4	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**25,951.20**		
39	767990001RT1	Dodávka a montáž venkovního zábradlí rampy, výšky 1100 mm, včetně kotvení ko betonové konstrukce	m	6.00000	4,224.00	25,344.00		Vlastní
40	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	264.00000	2.30	607.20	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**5,295.51**		
41	777531024R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm	m2	7.91400	363.65	2,877.91	800-773	RTS 25/ II
		včetně penetrace podkladu						
		6,595*1,2		7.91400				
42	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: adhezní můstek; barva: oranžová	m2	7.91400	85.34	675.41	800-773	RTS 25/ II
		6,595*1,2		7.91400				
43	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu	m2	15.82800	54.91	869.15	800-773	RTS 25/ II
		6,595*1,2*2		15.82800				
44	777990001RT1	Příplatek za vsyp do podlahové stěrky	m2	7.91400	101.38	802.29		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO04	Zpevněné plochy, rampa
R:	25-08-10	Zřízení rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,595*1,2		7.91400				
45	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	54.42000	1.30	70.75	800-773	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**16,350.00**		
46	VRN0	Dokumentace DPS/SPS	Soubor	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
47	VRN2	Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
48	VRN3	Autorský dozor (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
49	VRN5	Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
50	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	2.00000	4,800.00	9,600.00		Vlastní
51	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	1.00000	2,400.00	2,400.00		Vlastní
52	VRN9	Zařízení staveniště	%	1.50000	2,400.00	3,600.00		Vlastní

	Celkem	**212,298.59**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2025027	ZŠ Kanice
O:	SO05	Vnitřní vybavení
R:	25-08-11	Vnitřní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 790		**Vnitřní vybavení**				**161,025.00**		
1	790-001	Ribstole - repase stávajících ribstolí (15 ks)	kpl	1.00000	66,500.00	66,500.00		Vlastní
2	790-002	Deska na koš včetně konstrukce a včetně koše	kpl	2.00000	9,025.00	18,050.00		Vlastní
3	790-003	Šplhací ocelové tyče včetně konstrukce	kpl	2.00000	11,875.00	23,750.00		Vlastní
4	790-004	Šplhací lana včetně konstrukce	kpl	1.00000	7,125.00	7,125.00		Vlastní
5	790990001	HZS - Demontáž a zpětná montáž vnitřního vybavení tělocvičny	hod	96.00000	475.00	45,600.00		Vlastní
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**6,175.00**		
6	VRN0	Dokumentace DPS/SPS	Soubor	1.00000	950.00	950.00		Vlastní
7	VRN2	Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
8	VRN3	Autorský dozor (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
9	VRN5	Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat)	Soubor	1.00000		0.00		Vlastní
10	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	2.00000	1,425.00	2,850.00		Vlastní
11	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	1.00000	950.00	950.00		Vlastní
12	VRN9	Zařízení staveniště	%	1.50000	950.00	1,425.00		Vlastní

	Celkem	**167,200.00**